

E. 1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)
(一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程 标段:

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)			
								其中	建安费用	销项税额	附加税费
			本页合计								
			累 计								

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E. 3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

清单编码	011701001001	名称	综合脚手架	计量单位	m2	数量	12265.66	直接费用指标	34.25
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	基期价	市场价			其中	
			单价	小计	单价	小计	人工费	材料费	机械费
A12-13 50m以内	综合脚手架 框架、剪力墙结构多高层建筑 檐口高	100m2	122.6566	3156.89	387213.39	3425.455	420154.66	218083.43	189251.53
							420154.66	218083.43	189251.53
	累 计(元)						420154.66	218083.43	12819.70
	注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量								

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

第1页、共24页

E. 3 清单项目直接费用预算表 (招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第2页、共24页

清单编码 消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	垂直运输		计量单位	m2	数量	12265.66	直接费用指标	26.91
				单价	小计	基期价		市场价		其中	
A14-4换	塔吊 建筑檐口高50m以内	台班	338.704153	929.2	314723.90	974.428	330042.81	67740.33	67740.33	67740.33	262301.98
							330042.81	67740.33	67740.33	67740.33	262301.98
							330042.81	67740.33	67740.33	67740.33	262301.98
	累 计(元)										

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第3页、共24页

清单编码 消耗量标 准编号	项目名称	名称		超高施工增加		计量单位 基期价	m2	数量	3940.00	直接费用指标	41.00
		单位	数量	单价	小计						
A15-1	建筑物超高增加费 檐高60m以内	100m2	39.4	3088.286	121678.47	4099.697	161528.06	126080.00		35448.06	
							161528.06	126080.00		35448.06	
	累 计(元)					161528.06	126080.00			35448.06	

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E. 3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第4页、共24页

清单编码	项目名称	单位	数量	基期价		市场价		
				单价	小计	单价	小计	其中
A13-11	混凝土基础 垫层 木模板	100m ²	1.6659	3638.142	6060.78	4288.699	7144.54	2139.02 4918.13 87.40
	累 计(元)					7144.54	2139.02	4918.13 87.40
						7144.54	2139.02	4918.13 87.40

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第5页、共24页

清单编码 消耗量标 准编号	项目名称	单位	数量	柱承台基础模板		计量单位 基期价	m ²	数量	213.85	直接费用指标	46.95
				单价	小计					人工费	材料费
A13-12	独立式柱承台 竹胶合板模板 钢支撑	100m ²	2.1385	4000.3	8554.64	4694.784	10039.80	5987.80	3723.40	328.60	
							10039.80	5987.80	3723.40	328.60	
	累 计(元)						10039.80	5987.80	3723.40	328.60	

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价;安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价;安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E. 3 清单项目直接费用预算表 (招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第6页、共24页

清单编码 消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	矩形柱模板		计量单位 基期价	m2	数量	3869.34	直接费用指标	50.32
				单价	小计					其中	
A13-20	矩形柱 竹胶合板模板 钢支撑	100m2	38.6934	4062.146	157178.24	5031.973	194704.14	134653.03	51951.93	8099.19	
	累 计(元)					194704.14	134653.03	51951.93	8099.19	51951.93	8099.19

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第7页、共24页

清单编码 消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	柱超高模板		计量单位 基期价	m2	数量	1211.00	直接费用指标	7.18
				单价	小计					人工费	材料费
A13-22换	柱支撑高度超过3.6m 增加3m以内 钢支撑~支撑高度大于4.6m小于5.6m时	100m2	12.11	528.368	6398.54	717.679	8691.09	7643.11	895.64	152.34	
						8691.09	7643.11	895.64	152.34		
	累 计(元)					8691.09	7643.11	895.64	152.34		

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E. 3 清单项目直接费用预算表 (招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第8页、共24页

清单编码 消耗量标 准编号	项目名称	名称	构造柱模板		计量单位 基期价	m2	数量	341.74	直接费用指标	50.32
			单位	数量						
A13-20	矩形柱 竹胶合板模板 钢支撑	100m ²	3.4174	4062.146	13881.98	5031.973	17196.26	11892.55	4588.39	715.32
	累 计(元)						17196.26	11892.55	4588.39	715.32

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第9页、共24页

清单编码 消耗量标 准编号	项目名称	单位	数量	基础梁模板		计量单位 基期价	m ²	数量	1029.85	直接费用指标	45.73
				单价	小计						
A13-23	基础梁 竹胶合板模板 钢支撑	100m ²	10.2985	3757.807	38699.78	4573.043	47095.48	30535.05	14977.99	1582.44	
								47095.48	30535.05	14977.99	1582.44
	累 计(元)					47095.48	30535.05	14977.99	14977.99	14977.99	1582.44
	注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量										

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价;安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价;安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E. 3 清单项目直接费用预算表 (招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第10页、共24页

清单编码 消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	有梁板模板		计量单位 基期价	m2	数量 小计	19932.44	直接费用指标 54.87
				单价	小计					
A13-36换	有梁板 竹胶合板模板 钢支撑	100m ²	199.3244	4476.86	892347.43	5486.821	1093657.30	732118.52	302085.70	59453.09
	累 计(元)					1093657.30	732118.52	302085.70	302085.70	59453.09

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E. 3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第11页、共24页

清单编码	011702014002	名称	梁超高模板	计量单位	m2	数量	10591.34	直接费用指标	13.28	
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	基期价		小计	单价	市场价		
				单价	小计			人工费	材料费	机械费
A13-30换	梁支撑 高度超过3.6m 增加3m以内 钢支撑~支撑高度大于4.6m小于5.6m时	100m2	105.9134	996.784	105572.78	1327.992	140652.15	122196.53	10780.50	7675.12
							140652.15	122196.53	10780.50	7675.12
	累 计(元)						140652.15	122196.53	10780.50	7675.12

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E. 3 清单项目直接费用预算表（招标控制价） (一般计税法)

工程名称: 2-3#栋建筑工程

第12页、共24页

清单编码	项目名称	名称		板超高模板		计量单位	m2	数量	9341.10	直接费用指标	14.78
		单位	数量	单价	小计						
A13-41换	板支撑高度超过3.6m 增加3m以内 钢支撑~支撑高度大于4.6m小于5.6m时	100m2	93.411	1090.071	101824.62	1478.332	138092.47	124857.81	8176.83	5057.83	
							138092.47	124857.81	8176.83	5057.83	
	累 计(元)						138092.47	124857.81	8176.83	5057.83	

注：1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价；安装工程材料费中已包含主材费和设备费。

3. 采用简易计税法时，材料、机械台班单价均执行含税单价；安装工程材料费中已包含主材费和设备费。

4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E. 3 清单项目直接费用预算表 (招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第13页、共24页

清单编码 消耗量标 准编号	项目名称	单位	数量	楼梯模板		计量单位 基期价	m2	数量	227.20	直接费用指标	163.54
				单价	小计						
A13-42	楼梯 直形 木模板木支撑	m2投影面积	22.72	1270.762	28871.71	1635.449	37157.40	24151.36	12187.67	818.37	
						37157.40		24151.36	12187.67	818.37	
		累 计(元)				37157.40	24151.36	12187.67	818.37		

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.3 清单项项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

清单编码		011702023001		名称		雨篷、悬挑板、阳台板 模板		计量单位 m2		数量		32.56		直接费用指标		120.68			
消耗量标 准编号		项目名称		单位		数量		基期价		单价		小计		人工费		材料费		机械费	
A13-44	悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板木支撑	0m2投影面积	3.256	947.581	3085.32	1206.805	3929.36	2422.46	1389.34	117.55									
		累 计(元)						3929.36	2422.46	1389.34	117.55								

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价;安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价;安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

第15页、共24页

E.3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#炼建筑工程

第16页、共24页

清单编码 消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	排水沟模板		计量单位 基期价	市场价		
				单价	小计		单价	小计	其中
A13-50	暖气沟电缆沟木模板木支撑	100m ²	6.9066	5184.882	35809.91	6275.495	43342.33	18993.15	23772.92
	累 计(元)					43342.33	18993.15	23772.92	576.26
						43342.33	18993.15	23772.92	576.26

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E. 3 清单项目直接费用预算表 (招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

清单编码 消耗量标 准编号	项目名称	单位	数量	台阶模板		计量单位 基期价	m2	数量	35.00	直接费用指标	40.58
				单价	小计					其中 人工费	材料费
A13-46	台阶 木模板支撑	0m2投影面	3.5	315.735	1105.07	405.764	1420.17	903.00	499.94	17.24	
							1420.17	903.00	499.94	17.24	
	累 计(元)					1420.17	903.00	499.94	17.24		

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

第17页、共24页

E.3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第18页、共24页

清单编码 消耗量标准 准编号	项目名称	名称		压顶模板		计量单位 基期价	m2	数量	62.56	直接费用指标	32.59
		单位	数量	单价	小计						
A13-54	压顶 木模板木支撑	100m2	0.6256	2494.957	1560.85	3259.36	2039.06	1438.88	551.21	48.96	
						2039.06	1438.88	551.21	48.96		
	累计计(元)					2039.06	1438.88	551.21	48.96		

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费。
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费。
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

清单编码	011702009001	名称	过梁模板	计量单位		m2	数量	372.79	直接费用指标	75.31
				单位	数量					
A13-25块	过梁 竹胶合板模板 木支撑	100m2	3.7279	5983.751	22306.83	7530.654	28073.53	19057.02	8304.37	712.13
累计 计(元)						28073.53	19057.02	8304.37	712.13	
注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量										
2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。										
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。										
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。										

第19页、共24页

E. 3 清单项目直接费用预算表 (招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第20页、共24页

清单编码 消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	挡土墙模板		计量单位 基期价	m2	数量	1314.26	直接费用指标	45.04
				单价	小计					人工费	材料费
A13-32	电梯井壁 竹胶合板模板 钢支撑	100m2	13.1426	3659.623	48096.96	4503.526	59188.04	40058.64	17045.82	2083.58	
	累 计(元)					59188.04	40058.64	17045.82	2083.58		

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.

3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.

4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E. 3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

清单编码	011702011003	名称	电梯井模板	计量单位	m2	数量	214.74	直接费用指标	45.04	
消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	基期价	市场价			其中		
				单价	小计	单价	小计	人工费	材料费	机械费
A13-32	电梯井壁 竹胶合板模板 钢支撑	100m2	2.1474	3659.623	7858.67	4503.526	9670.87	6545.28	2785.16	340.44
							9670.87	6545.28	2785.16	340.44
	累计计(元)				9670.87	6545.28	2785.16	2785.16	340.44	

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E. 3 清单项目直接费用预算表 (招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

第22页、共24页

清单编码 消耗量标准编号	项目名称	单位	数量	电梯井筏板基础		计量单位 基期价	m2	数量	27.88	直接费用指标	47.04	
				单价	小计					人工费	材料费	机械费
A13-7	无梁式 满堂基础 竹胶合板模板 木支撑	100m2	0.2788	3841.814	1071.10	4703.889	1311.44	848.67	433.43	29.35		
	累 计(元)					1311.44	848.67	433.43	29.35			

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E. 3 清单项目直接费用预算表（招标控制价） （一般计税法）

工程名称：2-3#栋建筑工程

第23页、共24页

清单编码	消耗量标准编号	项目名称	单位	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	数量	1.00	直接费用指标	32046.05
				数量	单价						
J13-20换		场外运输 履带式挖掘机 1m ³ 以内~包含回程费用	台次	1	4653.482	4653.48	4754.796	4754.80			4754.80
J13-3		安装拆卸 塔式起重机 800kN·m	台次	1	14382	14382.00	15993.395	15993.40			15993.40
J13-34		场外运输 塔式起重机 800kN·m	台次	1	11347.99	11347.99	11297.858	11297.86			11297.86
									32046.05		32046.05
										32046.05	32046.05

注：1 清单直接费指标=单项工程/数量

2. 采用一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价；安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
 3. 采用简易计税法时，材料、机械台班单价均执行含税单价；安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
 4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价

E. 3 清单项目直接费用预算表（招标控制价） （一般计税法）

工程名称:2-3#栋建筑工程

注：1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价；安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。

3. 采用简易计税法时，材料、机械台班单价均执行含税单价；安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。

4. 本表适用于分部分项工程量的措施项目清单与计价表。

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:2-3#栋建筑工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费		13.18	330107.67
2	011707005001	冬雨季施工增加费		0.16	1782.90
					347990.57

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法。

备注	

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程 标段: 桩基

第1页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00001	综合人工(建筑)	工日	32103.64	70.00	100.00	100.00	3210364.02	
2	00003	综合人工(装饰)	工日	494.624	70.00	130.00	130.00	64301.09	
3	010083	不锈钢法兰盘 Φ59	个	86.565	8.00	8.00	7.08	692.52	
4	010088	不锈钢焊丝	kg	3.041	45.00	45.00	39.84	136.85	
5	010391	镀锌铁丝 8#	kg	5379.475	5.75	5.75	5.09	30931.98	
6	010590	钢丝网 [14#镀锌]	m ²	14.424	35.80	8.80	7.79	126.93	
7	010629	固定铁件	kg	16.08	7.48	7.48	6.62	120.28	
8	011009	其他铁件	kg	3487.659	7.48	7.48	6.62	26087.69	
9	011009~1	角钢L50*5	kg	2922.029	7.48	5.06	4.48	14785.47	
10	011209	圆钢 Φ6	kg	230.278	4.20	4.98	4.41	1146.78	
11	011230	铸铁篦子板 35mm	m ²	310.03	118.20	386.67	342.34	119879.15	
12	011249	直螺纹连接套 Φ22	个	157.56	14.10	14.10	12.48	2221.60	
13	011250	直螺纹连接套 Φ25	个	1961.42	15.50	15.50	13.72	30402.01	
14	011322	电焊条	kg	2756.938	7.00	7.00	6.20	19298.56	
15	011339~1	铝合金板 (1.5mm厚)	m ²	35.94	220.00	200.00	177.07	7187.96	
16	011340	花钢板 5mm厚	kg	1309.18	4.80	4.96	4.39	6493.53	
17	011341	镀锌薄钢板 0.45mm厚	m ²	51.938	18.50	18.50	16.38	960.86	
18	011342	膨胀螺栓(镀锌连母) Φ8×80	百套	9.112	24.00	24.00	21.25	218.69	
19	011366	热镀锌钢丝网 0.9mm	m ²	2528.631	6.96	9.40	8.32	23769.13	
20	011411	钢丝 直径5mm以内	kg	3513.659	5.40	5.09	4.51	17884.52	
21	011412	HPB300 直径6.5mm	kg	7447.224	4.20	5.09	4.51	37906.37	
本页小计								3614915.99	

- 注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
 2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表
 3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏.
 4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量.
 5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J. 2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

标段: 桩基

第2页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
22	011413	HPB300 直径8mm	kg	5916.00	4.20	5.09	4.51	30112.44	
23	011425	HRB400 直径10mm	kg	184655.70	4.79	5.09	4.51	939897.51	
24	011425~2	HRB400 直径6.5mm	kg	3605.70	4.79	5.09	4.51	18353.01	
25	011426	HRB400 直径12mm	kg	53075.70	4.69	4.97	4.40	263786.23	
26	011427	HRB400 直径14mm	kg	13574.16	4.59	4.97	4.40	67463.58	
27	011428	HRB400 直径16mm	kg	22855.14	4.50	4.29	3.80	98048.55	
28	011429	HRB400 直径18mm	kg	42393.24	4.50	4.29	3.80	181867.00	
29	011430	HRB400 直径20mm	kg	18671.10	4.50	4.29	3.80	80099.02	
30	011431	HRB400 直径22mm	kg	19429.98	4.50	4.29	3.80	83354.61	
31	011432	HRB400 直径25mm	kg	116241.24	4.50	4.29	3.80	498674.92	
32	011453	镀锌铁丝 22#	kg	1873.081	5.75	6.05	5.36	11332.14	
33	020104~2	聚酯无纺布	m2	401.941	5.40	1.50	1.33	602.91	
34	030078	钢钉	kg	1.256	10.50	10.50	9.30	13.19	
35	040015	白水泥	kg	7.234	0.69	0.73	0.65	5.28	
36	040031	粗净砂	m3	150.174	140.41	271.00	261.58	40697.17	
37	040082	砾(碎)石	m3	3.309	150.38	170.00	164.09	562.58	
38	040086	砾石 40mm	m3	411.608	148.75	170.00	164.09	69973.31	
39	040089	砾石 20mm	m3	0.625	150.37	170.00	164.09	106.28	
40	040123	砂	m3	1.373	108.19	271.00	261.58	371.96	
41	040127	砂子	m3	13.508	127.10	271.00	261.58	3660.62	
42	040139	水泥 32.5级	kg	#####	0.39	0.52	0.46	107660.22	
43	040142	水泥 42.5级	kg	29395.48	0.44	0.57	0.50	16608.45	
本页小计								2513250.99	

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2. 单位工程、单项工程、建设项目建设通用表

3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏.

4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量.

5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J. 2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程 标段: 桩基

第3页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
44	040204	中净砂	m3	555.514	128.51	271.00	261.58	150544.17	
45	040238	标准砖 240×115×53mm	m3	48.399	252.94	348.84	308.84	16883.46	
46	040244~1	页岩多孔砖 240×190×90	m3	687.239	290.00	356.00	315.18	244656.99	
47	040260	普通商品砼 C15(砾石)	m3	48.765	397.00	474.00	457.53	23114.45	
48	040261	普通商品砼 C20(砾石)	m3	103.346	407.00	484.00	467.18	50019.39	
49	040263	普通商品砼 C30(砾石)	m3	2962.517	430.00	505.00	487.45	1496071.11	
50	040263~1	普通商品砼 C30(砾石)P6	m3	196.839	430.00	520.00	501.93	102356.25	
51	040264	普通商品砼 C35(砾石)	m3	249.378	448.00	536.00	517.37	133666.78	
52	040265	普通商品砼 C40(砾石)	m3	291.687	468.00	587.00	566.60	171220.34	
53	050091	竹模板(双面覆膜)	m2	742.965	70.50	68.00	60.20	50521.62	
54	0091~951979	模板竹胶合板 (15mm双面覆膜)	m2	1743.367	70.50	68.00	60.20	118548.93	
55	050139	杉原条	m3	116.137	1100.00	1363.50	1207.17	158353.36	
56	050148	松原木	m3	58.172	1175.00	1464.50	1296.59	85193.20	
57	050212	竹脚手板 (侧编)	m2	2254.428	21.00	19.00	16.82	42834.14	
58	060166	陶瓷砖 (台阶)	m2	54.915	30.00	62.00	54.89	3404.73	
59	070052	花岗岩板 600×600(综合)	m2	20.237	60.00	152.00	134.57	3075.99	
60	110002	107胶	kg	1430.002	2.00	2.00	1.77	2860.00	
61	110016	SBS改性沥青卷材 热熔	m2	6342.098	16.00	27.19	24.07	172441.65	
62	110017	SBS油膏	kg	1349.595	4.21	4.21	3.73	5681.80	
63	110018	SBS粘胶	kg	883.782	2.67	2.67	2.36	2359.70	
64	110025	防水粉	kg	379.863	1.30	1.30	1.15	493.82	
本页小计								3034301.89	

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表

3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏.

4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量.

5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J. 2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

标段: 桩基

第4页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
65	110033	建筑油膏	kg	481.342	5.74	4.04	3.58	1944.62	
66	110109	调和漆	kg	20.98	16.00	16.00	14.17	335.68	
67	110120	防锈漆	kg	2.908	12.00	12.00	10.62	34.89	
68	110211	油漆溶剂油	kg	0.147	4.04	4.04	3.58	0.60	
69	120079	环氧树脂	kg	2.25	34.00	34.00	30.10	76.50	
70	120171	汽油	kg	4269.021	9.17	8.99	7.96	38378.50	
71	120206	石油沥青 30#	kg	823.689	5.40	4.25	3.76	3500.68	
72	140018	不锈钢管 Φ32×1	m	85.395	11.11	14.00	12.39	1195.53	
73	140082	钢管 Φ48×3.5	kg	18362.92	5.00	5.00	4.43	91814.60	
74	320030	对接扣件 (单个1.4kg)	个	601.017	6.35	6.35	5.62	3816.46	
75	320094	零星卡具	kg	1322.128	5.80	5.80	5.14	7668.35	
76	320176	支撑钢管及扣件	kg	18393.779	4.77	4.77	4.22	87738.33	
77	320189	直角扣件 (单个1.4kg)	个	2693.539	7.00	7.00	6.20	18854.77	
78	400007~2	难燃型挤塑聚苯板	m ³	159.549	358.75	360.00	318.73	57437.71	
79	410002	安全网	m ²	5520.774	10.05	9.50	8.41	52447.35	
80	410160	底座 (1.71kg)	个	56.422	6.67	6.67	5.91	376.33	
81	410201	防腐油	kg	6.578	8.20	8.20	7.26	53.94	
82	410267	隔离剂	kg	2954.718	1.66	1.66	1.47	4904.83	
83	410287	焊剂	kg	24.34	6.55	6.55	5.80	159.43	
84	410314	回转扣件 (单个1.4kg)	个	739.619	4.80	4.80	4.25	3550.17	
85	410348	加气混凝土块	m ³	483.969	250.00	340.00	301.02	164549.34	
86	410490	尼龙帽	个	4960.50	0.50	0.50	0.44	2480.25	
本页小计								541318.87	

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表

3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏。

4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量。

5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报。

J. 2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程 标段: 桩基

第5页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
87	410507	膨胀珍珠岩	m3	89.944	92.50	92.50	81.89	8319.82	
88	410574	生石灰	kg	14117.433	0.38	0.46	0.41	6494.02	
89	410593	石灰膏	m3	26.069	327.04	370.00	327.58	9645.37	
90	410599	石料切割锯片	片	0.573	12.00	12.00	10.62	6.88	
91	410612	石棉垫	kg	10.01	5.41	5.41	4.79	54.15	
92	410649	水	m3	5323.154	4.38	3.70	3.39	19695.67	
93	410751	钨棒	kg	0.855	39.00	39.00	34.53	33.35	
94	410785	氩气	m3	5.355	13.20	13.20	11.69	70.69	
95	410845	黏土	m3	55.221	8.40	8.40	7.44	463.86	
96	410981	木砖及拉条	m3	0.413	3.50	3.50	3.10	1.44	
97	P2-51~3	普通商品砼 C20(砾石)	m3	22.553	355.51	484.00	467.18	10915.80	
98	010874-1	螺栓	个	28.00	3.10	3.10	2.85	86.80	
99	011367-1	镀锌铁丝D4.0	kg	10.00	5.80	5.80	5.34	58.00	
100	410992-1	架线	次	1.575	1.00	1.00	0.92	1.58	
101	J1-2	履带式推土机 功率75kW 大	台班	3.129	813.96	835.09	768.28	2612.72	
102	J12-133	石料切割机 小	台班	1.064	10.68	10.57	10.04	11.24	
103	J12-134	抛光机 小	台班	0.225	12.32	12.21	11.60	2.75	
104	J1-41	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量0.6m ³ 大	台班	10.969	668.59	704.34	647.99	7726.13	
105	J1-43	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m ³ 大	台班	0.625	1541.65	1556.29	1431.79	972.68	
106	J1-56	光轮压路机(内燃) 工作质量18t 大	台班	0.001	1004.91	1006.79	926.25	1.13	
本页小计								67174.06	

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表

3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏。

4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量。

5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报。

J. 2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程

标段: 桩基

第6页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
107	J1-67	夯实机 电动 夯击能力20~62Nm 小	台班	303.764	29.17	28.51	27.08	8660.31	
108	J1-68	夯实机 内燃 夯足直径265mm 小	台班	1.847	28.44	27.00	25.65	49.86	
109	J3-17	汽车式起重机 提升质量5t 中	台班	69.881	475.19	501.00	475.95	35010.14	
110	J3-17B	汽车式起重机 提升质量5t 中	台班	2.25	475.19	501.00	460.92	1127.25	
111	J3-20	汽车式起重机 提升质量16t 大	台班	8.00	957.59	991.78	912.44	7934.24	
112	J3-21	汽车式起重机 提升质量20t 大	台班	3.00	1089.04	1121.38	1031.67	3364.14	
113	J3-38	塔式起重机 起重力矩800kN·m 大	台班	0.50	552.96	610.17	561.36	305.09	
114	J3-42	自升式塔式起重机 起重力矩1250kN·m 大	台班	338.704	789.20	841.77	774.43	285110.99	
115	J4-10	载货汽车 装载质量15t 大	台班	3.00	945.30	964.44	887.28	2893.32	
116	J4-24	平板拖车组 装载质量40t 大	台班	2.25	1448.07	1466.76	1349.42	3300.21	
117	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	154.662	452.34	458.41	435.49	70898.84	
118	J4-7	载货汽车 装载质量8t 大	台班	3.00	513.67	518.12	476.67	1554.36	
119	J5-10	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力50kN 小	台班	98.747	128.66	157.32	149.45	15534.85	
120	J5-26	双笼施工电梯 提升质量2×1t 提升高度100m 中	台班	59.10	453.40	510.13	484.62	30148.68	
121	J6-11	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量350L 小	台班	45.948	179.96	207.38	197.01	9528.59	
122	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	53.316	92.19	121.85	115.76	6496.50	
123	J6-38	混凝土输送泵 输送量80m ³ /h 大	台班	33.711	1928.87	1940.17	1784.96	65404.48	
	本页小计							547321.85	

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表

3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏.

4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量.

5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J. 2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋建筑工程 标段: 桩基

第7页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
124	J6-39	混凝土泵车 最大理论输送量 120/170m ³ /h 大	台班	2.368	6024.19	5980.06	5501.66	14163.09	
125	J6-55	混凝土振动器 插入式 小	台班	205.959	12.23	12.05	11.45	2481.81	
126	J6-56	混凝土振动器 附着式 小	台班	32.356	11.47	11.25	10.69	364.01	
127	J7-117	钢筋镦粗机 4kW 小	台班	10.49	79.68	78.66	74.73	825.14	
128	J7-12	木工圆锯机 直径Φ500mm 小	台班	29.594	30.95	29.99	28.49	887.53	
129	J7-2	钢筋切断机 直径Φ40mm 小	台班	49.126	49.51	48.23	45.82	2369.34	
130	J7-3	钢筋弯曲机 直径Φ40mm 小	台班	116.458	26.98	26.47	25.15	3082.63	
131	J7-71	管子切断机 直径Φ60mm 小	台班	1.425	18.69	18.50	17.58	26.36	
132	J7-75	螺栓套丝机 直径Φ39mm 小	台班	43.59	34.91	33.91	32.21	1478.14	
133	J8-12	电动多级离心清水泵 出口直 径100mm 扬程120m以下 小	台班	23.64	280.31	303.09	287.94	7165.05	
134	J9-12	对焊机 容量75kV·A 小	台班	23.204	216.81	241.90	229.81	5613.11	
135	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	0.225	179.55	205.69	195.41	46.28	
136	J9-24	电渣焊机 电流1000A 中	台班	6.438	289.12	313.24	297.58	2016.64	
137	J9-27	点焊机 容量 长臂75kV·A 中	台班	2.155	245.09	268.91	255.46	579.38	
138	J9-8	直流电弧焊机 功率32kW 小	台班	150.327	188.70	214.96	204.21	32314.24	
	本 页 小 计							73412.75	
	合计							10391696.39	

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表
3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏。
4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量。
5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报。

D. 3 单位工程费用计算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:湖南平江高新区绿色食品产业园二期建设项目三标段 标段: 单位工程名称:2-3#栋
装饰工程

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率(%)	金额(元)	备注
1	直接费用	1. 1+1. 2+1. 3		3670165.42	
1. 1	人工费			1401149.00	
1. 1. 1	其中:取费人工费			648097.52	
1. 2	材料费			2091548.63	
1. 3	机械费			177467.79	
2	费用和利润	2. 1+2. 2+2. 3+2. 4		732825.42	
2. 1	管理费	1. 1. 1	26.48	171616.34	
2. 2	利润	1. 1. 1	28.88	187170.63	
2. 3	总价措施项目费			98929.84	
2. 3. 1	其中:安全文明施工费		14.27	92483.52	
2. 4	规费	2. 4. 1+2. 4. 2+2. 4. 3+2. 4. 4+2. 4. 5		275108.61	
2. 4. 1	工程排污费	1+2. 1+2. 2+2. 3	0.40	16511.67	
2. 4. 2	职工教育经费和工会经费	1. 1	3.50	49040.29	
2. 4. 3	住房公积金	1. 1	6.00	84068.94	
2. 4. 4	安全生产责任险	1+2. 1+2. 2+2. 3	0.20	8255.80	
2. 4. 5	社会保险费	1+2. 1+2. 2+2. 3	2.84	117231.91	
3	建安费用	1+2		4402990.84	
4	销项税额	(3-7)*税率	9.00	359950.59	
5	附加税费	(3+4-7)*费率	0.18	7846.92	
6	其他项目费				
7	优惠	(3-2. 3. 1-2. 4) *费率	10.00	403539.87	
建安工程造价		3+4+5+6-7		4367248.48	

- 注: 1. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价.
 2. 建安费用=直接费用+费用和利润。
 3. 按附录F其他项目计价表列项计算汇总本项(详F. 1)>其中, 材料(工程设备)暂估价进入直接费用与综合单价, 此处不重复汇总。
 4. 社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段:

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	建安费用	销项税额	其中 附加税费
1	011102003002	600×600防滑地砖地面	1. 600*600防滑地砖 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆 3. 部位:首层入户大厅、公共走道、楼梯厅	m ²	139.35	157.54	21952.64	20103.85	1809.35	39.44
	B1-60	陶瓷地面砖 楼地面 每块面积在3600cm ² 以内		100m ²	1.394	15753.64	21952.69	20103.89	1809.35	39.44
2	011102003003	600×600防滑地砖防水楼地面	1. 600*600防滑地砖 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 四周上翻400 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. C10轻骨料混凝土填充层找坡 7. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 8. 部位: 卫生间、厨房等有水房间	m ²	170.22	333.79	56818.42	52033.33	4682.99	102.09
本页合计						78771.06	72137.18	6492.34	141.53	

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E. 1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段:

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								建安费用	销项税额	其中 附加税费
	B1-60	陶瓷地面砖 楼地面 每块面积在3600cm ² 以内		100m ²	1.702	15753.64	26815.84	24557.48	2210.17	48.18
	A8-102*0.75换	厚2mm聚氨酯 涂刷二遍~ 单价*0.75		100m ²	1.702	3376.11	5746.82	5262.84	473.66	10.33
	B1-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m ²	1.702	2633.66	4483.02	4105.48	369.49	8.05
	A9-12	屋面保温 现浇水泥陶粒混凝土SBC120复合卷材冷贴满铺~换:0.7mm聚乙烯丙纶复合防水卷材		10m ³	1.702	5529.54	9412.38	8619.70	775.77	16.91
	A8-54换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m ²	1.702	3452.74	5877.25	5382.29	484.41	10.56
	B1-1		1. 面撒2~3厚非金属耐磨材料,专用抹平机压实 2. 50厚C25细石混凝土 3. 素水泥砂浆一遍 4. 部位:生产车间、卸货平台	100m ²	1.702	2633.66	4483.02	4105.48	369.49	8.05
3	011101006001	非金属耐磨楼地面		m ²	10140.71	84.77	859638.13	787241.57	70852.03	1544.53
	BB1-06换	金刚砂耐磨地面		100m ²	101.407	8477.14	859641.78	787245.22	70852.03	1544.53
		本页合计					859638.13	787241.57	70852.03	1544.53

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段:

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								其中	建安费用	销项税额
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光 2. 素水泥浆结合层一遍 部位: 水电通风等设备用房	m ²	385.33	31.71	12216.89	11188.01	1006.93	21.95
	B1-6	整体面层 水泥砂浆 楼地面		100m ²	3. 853	3170.52	12216.97	11188.09	1006.93	21.95
5	011101001002	水泥砂浆防潮楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光 2. 素水泥浆结合层一遍 部位: 水电通风等设备用房	m ²	588.80	35.99	21187.97	19403.55	1746.35	38.07
	B1-6	整体面层 水泥砂浆 楼地面		100m ²	5. 888	3170.52	18668.03	17095.86	1538.63	33.54
	A8-71	掺无机盐防水剂 素水泥浆		100m ²	5. 888	428.02	2520.19	2307.95	207.72	4.53
6	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 20厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光 2. 素水泥浆结合层一遍 部位: 楼梯间	m ²	212.00	88.42	18745.04	17166.39	1544.97	33.68
	B1-7	整体面层 水泥砂浆 楼梯		100m ²	2. 12	8841.98	18745.00	17166.34	1544.97	33.68
		本页合计					52149.90	47757.95	4298.25	93.70

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#冻装饰工程 标段:

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)			
								其中	建安费用	销项税额	附加税费
7	011105003001	瓷砖踢脚线	1. 地砖踢脚, 材料同楼地面, 稀水泥浆擦缝 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 3. 17厚1:3水泥砂浆 4. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 5. 部位:入户门厅	m2	182.56	89.69	16373.81	14994.85	1349.54	29.42	
	B1-63	陶瓷地面砖 踢脚线			100m2	1.826	8969.02	16373.85	14994.89	1349.54	29.42
8	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.10厚1:2水泥砂浆批面, 加水泥粉随手抹光 2. 15厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 (抹前用水喷湿墙面) 4. 部位:生产车间、楼梯间	m2	89.28	74.49	6650.02	6089.98	548.10	11.95	
	B1-10	整体面层 水泥砂浆 踢脚线 墙柱面工程			100m2	0.893	7448.46	6649.99	6089.95	548.10	11.95
							1454241.74	1331769.37	119859.36	2613.02	
							23023.83	21084.82	1897.64	41.37	
			本页合计								

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段:

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								建安费用	销项税额	其中 附加税费
9	011406001001	墙面乳胶漆	1. 刷腻子一遍 2. 刷底漆一遍，白色乳胶漆两遍 2. 部位：办公区、宿舍、食堂、厂房	m ²	5909.02	13.63	80510.40	73730.27	6635.47	144.65
	B5-197	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m ²	59.09	1362.45	80507.44	73727.32	6635.47	144.65
10	011201001002	墙面混合砂浆	1. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	5909.02	33.31	196853.09	180274.45	16224.93	353.71
	B2-30	一般抹灰 墙面、墙裙抹混合砂浆 内砖墙		100m ²	59.09	3331.45	196855.75	180277.11	16224.93	353.71
11	011201001003	墙面水泥砂浆	1. 10厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 2. 5厚1:2水泥砂浆	m ²	2999.67	35.45	106335.30	97380.09	8764.17	191.05
	B2-17	一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙		100m ²	29.997	3544.88	106334.70	97379.49	8764.17	191.05
12	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆	m ²	825.36	52.41	43258.77	39615.64	3565.41	77.72
	本页合计						426957.56	391000.44	35189.98	767.14

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段:

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								建安费用	销项税额	附加税费
	B2-29	一般抹灰 独立柱面抹水泥砂浆 矩形 混凝土柱		100m ²	8.254	5241.20	43258.75	39615.62	3565.41	77.72
13	011204003001	釉面砖防水墙面	1.15厚1:3水泥砂浆(另计) 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建 筑胶粘贴 4. 5厚釉面砖, 白水泥擦缝(釉面 砖规格为600*600白色)	m ²	1080.15	212.36	229379.57	210061.84	18905.60	412.14
	B2-180换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 3200mm以内~换:釉面砖 600×600*5mm		100m ²	10.802	17859.81	192912.74	176666.16	15899.96	346.62
	A8-102*0.75 换	厚2mm聚氨酯 涂刷二遍~ 单价 *0.75		100m ²	10.802	3376.11	36467.07	33395.92	3005.64	65.52
14	011204003002	釉面砖墙面	1.15厚1:3水泥砂浆(另计) 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建 筑胶粘贴 3. 10厚釉面砖, 白水泥擦缝(釉 面砖规格为600*600白色)	m ²	695.34	185.38	128898.65	118043.20	10623.86	231.60
本页合计							358278.23	328105.04	29529.45	643.74

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段:

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	建安费用
	B2-180换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在3200mm以内~换:釉面砖600×600*10mm		100m ²	6.953	18537.45	128898.33	118042.88
15	011407001002	饰面砂浆外墙面	1.墙体表面清理干净,刷专用界面剂一遍 2.15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.20厚饰面砂浆	m ²	6536.90	102.34	669005.96	612663.89
	B2-18	一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆外转墙		100m ²	65.369	4611.94	301478.04	276088.39
	BB2-6换	外墙找平层满铺耐碱玻纤网布~换:聚氨脂甲料		100m ²	65.369	1010.46	66052.69	60489.92
	B2-18	一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆外转墙		100m ²	65.369	4611.94	301478.04	276088.39
		天棚工程					461178.64	422339.44
		本页合计					669005.96	612663.89
							55139.93	5139.93
								1202.14

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#冻装饰工程 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								建安费用	销项税额	附加税费
16	011203003002	雨棚板、阳台耐水腻子顶棚	1.现浇混凝土楼板底面清理干净,刷专用界面剂一遍 2.素水泥浆一道甩毛 3.3厚基防裂腻子分遍刮平 4.2厚面层耐水腻子刮平	m2	32.65	7.57	247.19	226.38	20.37	0.44
	B5-263	刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面		100m2	0.327	757.07	247.18	226.37	20.37	0.44
17	011301001001	混合砂浆天棚	1.现浇混凝土楼板底面清理干净,刷专用界面剂一遍 2.5厚1:1.4水泥石灰砂浆 3.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	14994.67	27.16	407210.25	372915.09	33562.57	731.59
	B3-5	抹灰面层 混凝土天棚 一次抹灰 混合砂浆		100m2	149.947	2715.71	407211.00	372915.84	33562.57	731.59
18	011301001002	水泥砂浆天棚	1.现浇混凝土楼板底面清理干净,刷专用界面剂一遍 2.5厚1:3水泥砂浆 3.5厚1:2水泥砂浆	m2	806.24	36.73	29609.97	27115.32	2440.45	53.20
	B3-3	抹灰面层 混凝土天棚 水泥砂浆 现浇		100m2	8.062	3672.57	29609.73	27116.08	2440.45	53.20
本页合计						437067.42	400253.79	36023.39	785.24	

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段:

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								建安费用	销项税额	附加税费
19	011301001003	防水砂浆天棚	1.现浇混凝土楼板底面清理干 净,刷专用界面剂一遍 2.基层配套界面处理 3.5厚1:3水泥砂浆 4.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	180.35	41.01	7395.43	6772.61	609.53	13.29
	B3-3	抹灰面层 混凝土天棚 水泥砂浆			100m2	1.804	3672.57	6623.48	6065.67	545.91
	A8-71	掺无机盐铝防水剂 素水泥浆			100m2	1.804	428.02	771.94	706.93	63.62
20	011406001003	轻钢龙骨吊顶	1.铝合金配套龙骨,主龙骨中距 900-1000, T型龙骨中距503或 603,横撑中距503或603 2.12厚600*600矿棉装饰板 3.部位:首层公共大厅及楼梯厅	m2	152.19	106.91	16270.94	14900.65	1341.05	29.24
	B3-61	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上 人型) 面层规格600×600mm 平 面			100m2	1.522	5489.27	8354.12	7650.56	688.55
	B3-112	矿棉板天棚面层 插放在龙骨上			100m2	1.522	5201.90	7916.77	7250.04	652.50
本页合计							23666.37	21673.26	1950.59	42.52

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E. 1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)

(一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段:

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								其中	建安费用	销项税额
21	011407002001	雨棚底喷刷涂料	1. 乳胶漆两遍	m ²	32.65	13.63	444.86	407.39	36.66	0.80
	B5-197	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m ²	0.327	1362.45	444.84	407.38	36.66	0.80
		门窗工程					896100.35	820633.22	73857.03	1610.09
22	010801001001	甲级防火门	1.成品套装门; 2.含五金、门锁安装;	m ²	64.02	566.35	36257.86	33204.32	2988.39	65.15
	B4-94换	防火门 木质~换:甲级防火门 (成品)		100m ²	0.64	56635.25	36257.88	33204.35	2988.39	65.15
23	010801001002	乙级防火门	1.成品套装门; 2.含五金、门锁安装;	m ²	83.16	557.05	46324.44	42423.13	3818.08	83.23
	B4-94换	防火门 木质~换:乙级防火门 (成品)		100m ²	0.832	55705.17	46324.42	42423.10	3818.08	83.23
24	010801001003	丙级防火门	1.成品套装门; 2.含五金、门锁安装;	m ²	6.72	547.74	3680.81	3370.83	303.37	6.61
	B4-94换	防火门 木质~换:丙级防火门 (成品)		100m ²	0.067	54774.03	3680.82	3370.83	303.37	6.61
25	010803001001	铝合金卷帘(闸)门	1.铝合金电动卷帘(闸)门	m ²	202.80	217.15	44037.61	40328.88	3629.60	79.13
	B4-80	卷闸门安装 铝合金卷闸门		100m ²	2.028	20804.98	42192.50	38639.16	3477.53	75.81
		本页合计				130745.58	119734.55	10776.11	234.92	

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段:

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)					
						综合单价	合价	建安费用	销项税额	附加税费	其中
	B4-81	卷闸门安装 电动装置		套	2.00	922.58	1845.16	1689.76	152.08	3.32	
26	010802001001	铝合金平开门	1.玻璃品种、厚度: 6mm钢化玻璃; 2.含五金、门锁安装;	m2	27.00	225.82	6097.22	5583.73	502.53	10.96	
	B4-72换	铝合金门窗(成品)安装 平开门~换:平板玻璃 6mm		100m2	0.27	22582.26	6097.21	5583.72	502.53	10.96	
27	010802001005	铝合金推拉门	1.玻璃品种、厚度: 6mm钢化玻璃; 2.含五金、门锁安装;	m2							
28	010807001001	铝合金窗	1.型材1.4mm 2.6+12A+6透明玻璃	m2	1523.07	472.35	719426.68	658838.53	59295.51	1292.64	
	B4-74换	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗~换:6+12A+6透明玻璃		100m2	15.231	47235.33	719427.14	658838.99	59295.51	1292.64	
29	010807001002	铝合金百叶窗	1.型材1.4mm	m2	4.50	220.10	990.45	907.04	81.63	1.78	
	B4-79	铝合金门窗(成品)安装 百页窗		100m2	0.045	22010.04	990.45	907.04	81.63	1.78	
30	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1.型材1.4mm 2.6+12A+6透明玻璃	m2	62.43	629.27	39285.26	35976.77	3237.91	70.59	
	本页合计					765799.62	701306.07	63117.59	1375.97		

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段:

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								建安费用	销项税额	其中 附加税费
	B2-302换	玻璃幕墙(玻璃规格1.6×0.9) 明框~换:6+12A+6透明玻璃		100m ²	0.624	62926.94	39285.29	35976.79	3237.91	70.59
		其它工程					118465.72	108488.87	9763.99	212.86
31	011503001002	护窗栏杆 H=1100mm 做法参11ZJ401-2/35, 14/37	m	67.20	199.23	13388.46	12260.92	1103.48	24.06	24.06
	B1-151	不锈钢管栏杆 直线型 坚条式		100m	0.672	19923.26	13388.43	12260.89	1103.48	24.06
32	011503001003	楼梯栏杆 做法参11ZJ401-13	m	95.63	273.58	26162.36	23959.04	2156.31	47.01	47.01
	B1-151	不锈钢管栏杆 直线型 坚条式		100m	0.956	19923.26	19052.61	17448.05	1570.32	34.23
	B1-180换	不锈钢扶手 直形 Φ60~换:不 锈钢管 Φ50×1		100m	0.956	4456.75	4261.99	3903.06	351.27	7.66
	B1-200换	弯头 不锈钢 Φ60~换:不锈钢 弯头 Φ50×1.0(成品)		10个	2.30	1238.15	2847.73	2607.91	234.71	5.12
33	011210005001	成品隔断 做法参02J915-2/40	m ²	185.63	189.86	35243.90	32275.75	2904.82	63.33	63.33
	B2-269换	塑钢隔断 全塑钢板~换:成品隔 断		100m ²	1.856	18986.12	35243.94	32275.79	2904.82	63.33
34	011505001001	洗漱台 大理石洗漱台 1m ² 以内~换:大 理石板(洗脸台)	m ²	15.62	673.27	10516.51	9630.84	866.77	18.90	18.90
	B6-153换			100m ²	0.156	67327.16	10516.50	9630.83	866.77	18.90
		本页合计				85311.22	78126.55	7031.39	153.29	

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段:

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	建安费用 销项税额 其中 附加税费
35	011505010001	镜面玻璃		m ²	12.63	174.69	2206.28	2020.48 181.84 3.96
	B6-113	镜面玻璃 1m ² 以外 不带框		100m ²	0.126	17468.58	2206.28	2020.48 181.84 3.96
36	011001001001	防火隔离带	1. 镀锌角钢 L50×130×15、镀锌钢板厚 1.5 2. 防火岩棉	m	246.25	125.68	30948.21	28341.84 2550.76 55.61
	B2-307	防火隔离带 100×240		100m	2.463	12567.78	30948.16	28341.79 2550.76 55.61
37	011701006001	满堂脚手架		m ²	12265.66	13.19	161734.99	148114.07 13330.29 290.63
	B7-6 + B7-7 换	满堂脚手架 层高3.6~5, 2m~6		100m ²	24.278	1691.85	41074.71	37615.51 3385.40 73.81
	B7-6 + B7-7 *0换	满堂脚手架 层高3.6~5, 2m~4.8		100m ²	98.379	1226.50	120560.96	110499.24 9944.90 216.83
38	01170301001	垂直运输		m ²	12265.66	4.96	60849.94	55725.73 5014.85 109.36
	B8-2	多层建筑物 建筑物檐高40m以内		100工日	105.565	576.38	60845.11	55720.90 5014.85 109.36
39	011704001001	超高施工增加		m ²	3940.00	12.30	48469.88	44388.03 3994.77 87.09
	B8-12	多层建筑物 垂直运输高度20~40m		项	1.00	48468.15	48468.15	44386.30 3994.77 87.09
40	011701001001	改架工		m ²	18046.44	2.30	41579.00	38076.91 3427.38 74.71
	本页合计				345788.30	316667.05	28499.89	621.36

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2#3#栋装饰工程 标段:

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								其中	建安费用	销项税额
	BC0201	改架工		100m ²	180.464	230.43	41583.69	38081.60	3427.38	74.71
本页合计										
累 计										
					4256203.16	3897757.15	350798.56	7647.45		

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

第14页 共14页

E.3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程

第1页、共4页

清单编码	011701006001	名称	满堂脚手架	计量单位		m2	数量	12265.66	直接费用指标	9.69
				消耗量标准	基期价					
项目名称	单位	数量	单价	小计	单价	小计	人工费	材料费	其中	机械费
B7-6 + B7-7换	满堂脚手架 层高3.6~5.2m~6	100m2	24.278	715.751	17377.00	1242.563	30166.94	28247.45	1602.32	317.17
B7-6 + B7-7 *0换	满堂脚手架 层高3.6~5.2m~4.8	100m2	98.3786	520.864	51241.87	901.173	88656.14	82874.13	4925.13	856.88
						118823.08		111121.59	6527.45	1174.05
						118823.08		111121.59	6527.45	1174.05
						注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量				
				2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价;安装工程材料费中已包含主材费和设备费,用.						
				3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价;安装工程材料费中已包含主材费和设备费,用.						
				4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.						

E. 3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程

第2页、共4页

清单编码 消耗量标准 准编号	项目名称	单位	数量	垂直运输		计量单位	m2	数量	12265.66	直接费用指标	4.86
				基期价	市场价						
B8-2	多层建物 建筑物檐高40m以内	100工日	105.564599	541.082	57119.10	564.893	59632.70			59632.70	59632.70
累 计(元)						59632.70			59632.70	59632.70	59632.70

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.3 清单项目直接费用预算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程

清单编码 消耗量标 准编号	项目名称	名称		超高施工增加		计量单位 基期价	m2	数量	3940.00	直接费用指标	9.17
		单位	数量	单价	小计						
B8-12	多层建筑物 垂直运输高度20~40m	项	1	21287.99	21287.99	36128.854	36128.85	31770.89	31770.89	4357.96	4357.96
	累计计(元)					36128.85	36128.85	31770.89	31770.89	4357.96	4357.96

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用。
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E. 3 清单项项目直接费用预算表 (招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程

第4页、共4页

清单编码 消耗量标准编号	项目名称	名称		改架工		计量单位 基期价	m2	数量	18046.44	直接费用指标	1.66
		单位	数量	单价	小计						
BCC0201	改架工	100m2	180.4644	89.6	16169.61	166.4	30029.28	30029.28	30029.28	30029.28	
	累 计(元)										

注: 1. 清单直接费指标=累计金额/数量

2. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
3. 采用简易计税法时, 材料、机械台班单价均执行含税单价; 安装工程材料费中已包含主材费和设备费用.
4. 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:2-3#栋装饰工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费		14.27	92483.52
2	011707005001	冬雨季施工增加费		0.16	6446.32
					98929.84

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法。

备注			

J. 2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段: 装饰

第1页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00001	综合人工(建筑)	工日	98.714	70.00	100.00	100.00	9871.43	
2	00003	综合人工(装饰)	工日	10457.744	70.00	130.00	130.00	1359506.69	
3	010077	不锈钢带帽螺栓 M12×450	套	82.944	17.20	17.20	15.23	1426.65	
4	010083	不锈钢法兰盘 Φ59	个	939.692	8.00	8.00	7.08	7517.54	
5	010088	不锈钢焊丝	kg	23.512	45.00	45.00	39.84	1058.04	
6	010095	不锈钢螺栓 M12×110	套	82.944	2.85	2.85	2.52	236.39	
7	010290	镀锌钢板厚 1.5	kg	2349.225	6.21	5.57	4.93	13085.18	
8	010304	镀锌角钢 L40×4	kg	25.118	5.75	5.57	4.93	139.90	
9	010305	镀锌角钢 L50×130×15	kg	783.075	5.75	5.57	4.93	4361.73	
10	010453	钢板网	m ²	20.873	32.00	32.00	28.33	667.94	
11	010673	角钢 40×3	kg	379.814	4.52	5.06	4.48	1921.86	
12	010872	螺栓	kg	3.196	8.40	8.40	7.44	26.85	
13	010942	膨胀螺栓 M8×80	套	144.841	0.65	1.50	1.33	217.26	
14	010946	膨胀螺栓 M8×55	套	603.04	0.40	0.40	0.35	241.22	
15	011009	其他铁件	kg	60.876	7.48	7.48	6.62	455.35	
16	011293	胶合板 3mm	m ²	13.262	18.05	15.00	13.28	198.92	
17	011322	电焊条	kg	20.371	7.00	7.00	6.20	142.60	
18	020099	双面强力弹性胶带	m	97.30	2.00	2.00	1.77	194.60	
19	030176	射钉	个	231.329	0.07	0.07	0.06	16.19	
20	030184	铁钉	kg	0.195	6.30	6.30	5.58	1.23	
21	030214	装饰螺钉	个	34.75	0.04	0.04	0.04	1.39	
22	030224	自攻螺丝	个	3960.675	0.03	0.03	0.03	118.82	
本页小计								1401407.76	

- 注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
 2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表
 3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏。
 4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量。
 5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报。

J. 2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程

标段: 装饰

第2页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
23	040015	白水泥	kg	239.391	0.69	0.73	0.65	174.76	
24	040021	玻璃胶350g	支	757.935	8.00	8.00	7.08	6063.48	
25	040031	粗净砂	m³	543.938	140.41	271.00	261.58	147407.07	
26	040032	粗净砂(过筛)	m³	337.464	140.41	271.00	261.58	91452.77	
27	040087	砾石 10mm	m³	424.206	152.01	170.00	164.09	72115.05	
28	040110	耐候胶	L	13.966	46.00	46.00	40.73	642.42	
29	040139	水泥 32.5级	kg	#####	0.39	0.52	0.46	278957.00	
30	040204	中净砂	m³	209.548	128.51	271.00	261.58	56787.41	
31	040229	水泥陶粒混凝土	m³	17.703	580.00	460.00	407.26	8143.32	
32	050139	杉原条	m³	0.403	1100.00	1363.50	1207.17	549.51	
33	050146	松木锯材	m³	3.196	1816.55	1816.55	1608.28	5806.15	
34	050148	松原木	m³	0.191	1175.00	1464.50	1296.59	279.39	
35	050212	竹脚手板(侧编)	m²	203.61	21.00	19.00	16.82	3868.59	
36	060034~1	大理石板(洗脸台)	m²	16.943	100.00	160.00	141.66	2710.88	
37	060091	镜面车边玻璃 6mm(成品)	m²	13.009	84.00	84.00	74.37	1092.75	
38	060115~2	6+12A+6透明玻璃	m²	1446.917	22.00	133.00	117.75	192439.89	
39	060116~1	平板玻璃 6mm	m²	25.65	28.00	35.00	30.99	897.75	
40	060116~2	6+12A+6透明玻璃	m²	59.508	28.00	133.00	117.75	7914.60	
41	060154	陶瓷地面砖 600×600mm	m²	317.309	54.00	98.00	86.76	31096.31	
42	060154~2	釉面砖 600×600*5mm	m²	1123.356	54.00	98.00	86.76	110088.89	
43	060154~3	釉面砖 600×600*10mm	m²	723.154	54.00	105.00	92.96	75931.13	
44	060167	陶瓷砖(踢脚线)	m²	186.211	31.00	6.00	5.31	1117.27	
本页小计								1095536.38	

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表

3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏.

4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量.

5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程

标段: 装饰

第3页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
45	080090	铝合金龙骨不上人型(平面) 600×600	m ²	154.473	12.00	26.29	23.28	4061.09	
46	080111	铝合金型材	kg	623.95	25.00	24.87	22.02	15517.65	
47	080160~1	成品隔断	m ²	189.343	56.00	150.00	132.80	28401.39	
48	080227	泡沫条	m	173.418	1.30	1.30	1.15	225.44	
49	090023	铝合金百页窗	m ²	4.50	38.00	160.00	141.66	720.00	
50	090027	铝合金卷闸门	m ²	202.80	155.00	161.60	143.07	32772.48	
51	090030	铝合金平开门(不含玻璃)	m ²	25.65	175.00	150.00	132.80	3847.50	
52	090031	铝合金推拉窗(不含玻璃)	m ²	1446.917	260.00	327.00	289.51	473141.70	
53	090037~2	甲级防火门(成品)	m ²	64.02	320.00	520.00	460.38	33290.40	
54	090037~3	乙级防火门(成品)	m ²	83.16	320.00	510.00	451.53	42411.60	
55	090037~4	丙级防火门(成品)	m ²	6.72	320.00	500.00	442.67	3360.00	
56	110002	107胶	kg	1605.102	2.00	2.00	1.77	3210.20	
57	110005	CSPE嵌缝油膏 330ml	支	83.34	9.00	9.00	7.97	750.06	
58	110037~1	0.7mm聚乙烯丙纶复合防水卷材	m ²	188.178	25.00	15.00	13.28	2822.67	
59	110055	密封油膏	kg	560.68	5.74	5.74	5.08	3218.30	
60	110070	无机盐铝防水剂	kg	113.065	5.28	5.28	4.67	596.98	
61	110120	防锈漆	kg	81.666	12.00	12.00	10.62	979.99	
62	110184	乳胶漆	kg	1403.422	32.00	28.00	24.79	39295.83	
63	110211	油漆溶剂油	kg	0.701	4.04	4.04	3.58	2.83	
64	110220	防火涂料	kg	0.471	48.00	18.00	15.94	8.48	
65	120079	环氧树脂	kg	24.425	34.00	34.00	30.10	830.43	
本页小计								689465.04	

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表

3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏.

4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量.

5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J. 2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程

标段: 装饰

第4页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
66	140013	不锈钢管 Φ50×1	m	101.368	17.83	22.00	19.48	2230.09	
67	140018	不锈钢管 Φ32×1	m	926.991	11.11	14.00	12.39	12977.88	
68	150048~1	不锈钢弯头 Φ50×1.0(成品)	个	23.23	73.66	60.00	53.12	1393.80	
69	320028	对接扣件	kg	41.678	6.35	6.35	5.62	264.65	
70	320054	合金钢钻头	个	0.989	20.00	20.00	17.71	19.78	
71	320067	回转扣件	kg	62.76	5.80	5.80	5.14	364.01	
72	320187	直角扣件	kg	167.44	5.00	5.00	4.43	837.20	
73	320202	合金钢钻头 Φ10	个	949.361	8.50	8.50	7.53	8069.57	
74	330016	矿物合金骨料	kg	55773.905	2.60	3.90	3.45	217518.23	
75	330017	固化剂	kg	6084.426	15.00	15.00	13.28	91266.39	
76	400001	聚氨脂甲料	kg	1695.524	17.77	14.50	12.84	24585.09	
77	400003	聚氨脂乙料	kg	1627.926	16.75	13.00	11.51	21163.04	
78	400017	耐碱网格布	m2	7844.28	4.00	3.00	2.66	23532.84	
79	410188	吊筋	kg	48.244	4.50	4.50	3.98	217.10	
80	410204	防火岩棉	m3	6.403	8.60	360.00	318.73	2304.90	
81	410289	焊接钢管	kg	142.913	4.83	4.83	4.28	690.27	
82	410365	脚手架底座	kg	36.797	4.80	4.80	4.25	176.63	
83	410389	卷闸门电动装置	套	2.00	1652.00	800.00	708.28	1600.00	
84	410399	空心胶条(幕墙用)	m	456.357	1.30	1.30	1.15	593.26	
85	410404	矿棉板	m2	159.80	26.00	35.00	30.99	5592.98	
86	410586	石碴	m3	2.907	72.39	130.00	115.10	377.92	
本页小计								415775.64	

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表

3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏.

4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量.

5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J. 2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程 标段: 装饰

第5页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
87	410593	石灰膏	m3	62.146	327.04	370.00	327.58	22994.14	
88	410599	石料切割锯片	片	19.33	12.00	12.00	10.62	231.96	
89	410649	水	m3	918.167	4.38	3.70	3.39	3397.22	
90	410751	钨棒	kg	10.284	39.00	39.00	34.53	401.06	
91	410785	氩气	m3	62.573	13.20	13.20	11.69	825.96	
92	410957	防水腻子(成品)	kg	26.12	0.50	0.50	0.44	13.06	
93	CGRG1	超高人工(市场)	元	31770.89		1.00	1.00	31770.89	
94	J1-118	混凝土切缝机 电动 小	台班	121.689	167.78	197.02	187.17	23975.07	
95	J1-120	混凝土抹平机 电动 小	台班	202.814	84.42	114.14	108.43	23149.21	
96	J12-130	电动打磨机 小	台班	243.377	38.59	38.07	36.17	9265.36	
97	J12-133	石料切割机 小	台班	33.607	10.68	10.57	10.04	355.23	
98	J12-134	抛光机 小	台班	5.547	12.32	12.21	11.60	67.73	
99	J12-20	立面水磨石机 功率1.1kW 小	台班	420.839	33.24	32.68	31.05	13753.03	
100	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	2.696	452.34	458.41	435.49	1235.83	
101	J5-23	单笼施工电梯提升质量1t 提升高度75m 中	台班	200.573	284.78	312.96	297.31	62771.24	
102	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	126.392	92.19	121.85	115.76	15400.91	
103	J6-6	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量350L 小	台班	142.984	142.55	170.81	162.27	24423.10	
104	J7-105	砂轮切割机 砂轮直径500mm 小	台班	7.945	60.22	59.02	56.07	468.91	
105	J7-114	电锤 520W 小	台班	197.782	8.99	8.93	8.48	1766.19	
106	J7-13	木工圆锯机 直径Φ600mm 小	台班	0.025	43.06	41.73	39.64	1.05	
本页小计								236267.17	

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2. 单位工程、单项工程、建设项目通用表

3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏。

4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量。

5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报。

J. 2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)

工程名称:2-3#栋装饰工程

标段: 装饰

第6页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
107	J7-21	木工压刨床 刨削宽度 四面 300mm 中	台班	0.139	123.01	120.37	114.35	16.72	
108	J7-71	管子切断机 直径Φ60mm 小	台班	19.069	18.69	18.50	17.58	352.78	
109	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	14.178	179.55	205.69	195.41	2916.30	
110	J9-3	交流电弧焊机 容量42kV·A 小	台班	8.985	225.18	249.49	237.02	2241.76	
本页小计								5527.56	
合计								3843979.55	

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2. 单位工程、单项工程、建设项目建设通用表
3. 采用一般计税法时, 市场价含税、除税栏均需填写, 采用简易计税法时, 市场价填写含税栏.
4. 本表合价栏按市场含税价填报; 合价等于市场价(含税)*数量.
5. 发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

D. 3 单位工程费用计算表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:湖南平江高新区绿色食品产业园二期建设项目三标段 标段: 单位工程名称:2-3#栋
水电工程

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率(%)	金额(元)	备注
1	直接费用	1. 1+1. 2+1. 3		1168285. 11	
1. 1	人工费			147669. 91	
1. 1. 1	其中:取费人工费			88601. 95	
1. 2	材料费			991318. 26	
1. 3	机械费			29296. 94	
2	费用和利润	2. 1+2. 2+2. 3+2. 4		130405. 22	
2. 1	管理费	1. 1. 1	28. 98	25676. 91	
2. 2	利润	1. 1. 1	31. 59	27989. 47	
2. 3	总价措施项目费			19987. 47	
2. 3. 1	其中:安全文明施工费		13. 76	12191. 63	
2. 4	规费	2. 4. 1+2. 4. 2+2. 4. 3+2. 4. 4+2. 4. 5		56751. 37	
2. 4. 1	工程排污费	1+2. 1+2. 2+2. 3	0. 40	4967. 81	
2. 4. 2	职工教育经费和工会经费	1. 1	3. 50	5168. 46	
2. 4. 3	住房公积金	1. 1	6. 00	8860. 19	
2. 4. 4	安全生产责任险	1+2. 1+2. 2+2. 3	0. 20	2483. 90	
2. 4. 5	社会保险费	1+2. 1+2. 2+2. 3	2. 84	35271. 01	
3	建安费用	1+2		1298690. 33	
4	销项税额	(3-7)*税率	9. 00	105814. 40	
5	附加税费	(3+4-7)*费率	0. 18	2306. 75	
6	其他项目费				
7	优惠	(3-2. 3. 1-2. 4) *费率	10. 00	122974. 73	
建安工程造价		3+4+5+6-7		1283836. 75	

- 注: 1. 采用一般计税法时, 材料、机械台班单价均执行除税单价。
 2. 建安费用=直接费用+费用和利润。
 3. 按附录F其他项目计价表列项计算汇总本项(详F. 1)>其中, 材料(工程设备)暂估价进入直接费用与综合单价, 此处不重复汇总。
 4. 社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#污水处理工程 标段:

第1页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								其中 建安费用	销项税额	附加税费
1	030402017001	电气工程	1. 本体及附件安装 2. 具体元器件见设计图纸 3. 安装方式:落地安装; 4. 设备接地 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 工作内容:开箱、检查、安装、 检查线、接地 8. 安装明显标志并作防火处理 9. 基础槽钢安装	项			1107572.28	1014295.66	91286.61	1990.00
			高压成套配电柜安装 单母线柜 电容器柜其他柜	台	1.00	22738.20	22738.20	20823.25	1874.09	40.85
	C2-94		基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.22	426.99	93.94	86.03	7.74	0.17
	C2-362换		本页合计			22738.20	20823.25	1874.09	40.85	

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#栋水电工程 标段:

第2页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	建安费用	销项税额	附加税费
2	030402017002	电源计量柜2AH102	1.本体及附件安装 2.具体元器件见设计图纸 3.安装方式:落地安装; 4.设备接地 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.工作内容:开箱、检查、安装、 检查线、接地 8.安装明显标志并作防火处理 9.基础槽钢安装	台	1.00	25674.08	25674.08	23511.88	2116.07	46.13
	C2-94	高压成套配电柜安装 单母线柜 电容器柜其他柜		台	1.00	25580.14	25580.14	23425.85	2108.33	45.96
	C2-362换	基础槽钢、角钢安装 槽钢		10m	0.22	426.99	93.94	86.03	7.74	0.17
	本页合计					25674.08	23511.88	2116.07	46.13	

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价) (一般计税法)

工程名称:2-3#标水电工程 标段:

第3页 共58页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额(元)		
								建安费用	销项税额	附加税费
3	030402017003	高压出线柜2AH103、4	1. 本体及附件安装 2. 具体元器件见设计图纸 3. 安装方式:落地安装; 4. 设备接地 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 工作内容:开箱、检查、安装、 检查线、接地 8. 安装明显标志并作防处理 9. 基础槽钢安装	台	2.00	33586.49	67172.97	61515.85	5536.43	120.69
	C2-94	高压成套配电柜安装 单母线柜 电容器柜其他柜		台	2.00	33492.55	66985.09	61343.80	5520.94	120.36
	C2-362换	基础槽钢、角钢安装 槽钢		10m	0.44	426.99	187.88	172.05	15.48	0.34
本页合计						67172.97	61515.85	5536.43	120.69	

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。