

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
一		第一部分 建筑工程					
(一)		友爱片区					
1		主管					
1.1		管道					
1.1.1		沟槽开挖回填					
	500101002001	人工土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	3085.97			
	500101002002	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	17487.17			
	500102001001	人工开挖石方（沟槽）	m <sup>3</sup>	205.73			
	500103001001	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	10361.38			
	500103001002	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	10052.51			
	500103007001	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	530.92			
	500109010001	砼拆除	m <sup>3</sup>	162.14			
	500109001001	零星C20砼	m <sup>3</sup>	162.14			
	500105009001	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	194.57			
	500105003001	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	194.57			
1.1.2		附建物					
1.1.2.1		管道穿越公路（开挖）					
	500101002003	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	444.42			
	500103001003	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	387.86			
	500103007002	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	37.17			
	500114001001	砼路面切割200mm	m	692.08			
	500109010002	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	101.91			
	500109011001	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	528.99			
	500105009002	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	39.79			
	500105003002	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	41.78			
	500110001001	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	296.91			
1.1.2.2		管道沿公路铺设（开挖）					

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002004	人工土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	198.01			
	500101002005	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	462.03			
	500103001004	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	323.09			
	500103001005	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	257.03			
	500103007003	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	74.33			
	500114001002	砼路面切割200mm	m	528.12			
	500109010003	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	77.77			
	500109011002	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	396.56			
	500105009003	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	12.15			
	500105003003	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	12.15			
	500110001002	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	215.83			
1.1.2.3		管道穿越地坪					
	500101002006	人工土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	819.25			
	500103001006	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	802.87			
	500114001003	砼地坪切割100mm	m	2604.36			
	500109010004	砼地坪拆除	m <sup>3</sup>	287.62			
	500109011003	砼地坪恢复100mm	m <sup>2</sup>	1917.46			
	500110001003	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	534.84			
1.1.2.4		管道穿港（埋管）	处	3			
	500101002007	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	317.44			
	500103001007	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	238.08			
	500103007004	砂卵石垫层	m <sup>3</sup>	10.8			
	500109001002	C20砼外包	m <sup>3</sup>	25.16			
	500105003004	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	69			
	500110001004	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	75.48			
1.1.2.5		排空阀井	处	29			
	500101002008	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	464			
	500103001008	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	232			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103007005	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	13.05			
	500105006001	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	104.4			
	500105010001	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	296.96			
	500109001003	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	5.8			
	500111001001	钢筋制安	t	1.2			
	500109001004	零星砼	m <sup>3</sup>	5.8			
1.1.2.6		进排气阀井	处	44			
	500101002009	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	440			
	500103001009	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	176			
	500103007006	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	10.12			
	500105006002	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	79.2			
	500105010002	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	228.8			
	500109001005	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	4.4			
	500111001002	钢筋制安	t	1.1			
	500109001006	零星砼	m <sup>3</sup>	8.8			
1.1.2.7		检修阀井	处	61			
	500101002010	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	610			
	500103001010	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	244			
	500103007007	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	14.03			
	500105006003	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	109.8			
	500105010003	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	317.2			
	500109001007	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	6.1			
	500111001003	钢筋制安	t	1.53			
	500109001008	零星砼	m <sup>3</sup>	12.2			
1.1.2.8		水表井	处	2			
	500101002011	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	32			
	500103001011	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	24			
	500103007008	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	0.64			
	500105006004	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	6.2			
	500105010004	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	10.4			

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 城乡供水一体化(荣家湾镇)部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001009	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	0.3			
	500111001004	钢筋制安	t	0.07			
	500109001010	零星砼	m <sup>3</sup>	0.4			
1.1.2.9		镇墩	个	87			
	500109001011	镇墩C20砼	m <sup>3</sup>	80.25			
	500111001005	钢筋制安	t	4.71			
	500109001012	零星砼	m <sup>3</sup>	8.71			
	500110001005	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	401.27			
1.1.2.10		公里标志桩	处	8			
	500101002012	人工土方开挖(基坑)	m <sup>3</sup>	12			
	500103001012	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	6.4			
	500109001013	基础C15砼	m <sup>3</sup>	4.4			
	500109001014	桩体C25预制钢筋砼	m <sup>3</sup>	0.64			
	500111001006	钢筋制安	t	0.03			
	500110001006	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	15.12			
1.1.2.11		百米标志桩	处	85			
	500101002013	人工土方开挖(基坑)	m <sup>3</sup>	127.5			
	500103001013	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	68			
	500109001015	基础C15砼	m <sup>3</sup>	46.75			
	500109001016	桩体C25预制钢筋砼	m <sup>3</sup>	6.8			
	500111001007	钢筋制安	t	0.34			
	500110001007	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	160.65			
(二)		大毛家湖片区					
1		主管					
1.1		管道					
1.1.1		沟槽开挖回填					
	500101002025	人工土方开挖	m <sup>3</sup>	334.24			
	500101002026	机械土方开挖(沟槽)	m <sup>3</sup>	1894.01			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500102001003	人工开挖石方（沟槽）	m <sup>3</sup>	22.28			
	500103001023	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	1376.74			
	500103001024	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	846.37			
	500103007015	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	55.8			
	500109010010	砼拆除	m <sup>3</sup>	18.07			
	500109001024	零星C20砼	m <sup>3</sup>	18.07			
	500105009007	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	21.69			
	500105003008	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	21.69			
1.1.2		附建物					
1.1.2.1		管道穿越公路（开挖）					
	500101002027	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	48.79			
	500103001025	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	42.81			
	500103007016	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	5.07			
	500114001008	砼路面切割200mm	m	77.54			
	500109010011	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	11.42			
	500109011008	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	59.73			
	500105009008	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	4.46			
	500105003009	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	4.68			
	500110001012	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	35.84			
1.1.2.2		管道沿公路铺设（开挖）					
	500101002028	人工土方开挖	m <sup>3</sup>	26.91			
	500101002029	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	62.79			
	500103001026	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	48.95			
	500103001027	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	29.86			
	500103007017	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	10.13			
	500114001009	砼路面切割200mm	m	71.66			
	500109010012	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	10.55			
	500109011009	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	54.44			
	500105009009	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	1.65			

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 城乡供水一体化(荣家湾镇)部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105003010	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	1.65			
	500110001013	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	32.66			
1.1.2.3		管道穿越地坪					
	500101002030	人工土方开挖(沟槽)	m <sup>3</sup>	93.61			
	500103001028	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	91.74			
	500114001010	砼地坪切割100mm	m	304.28			
	500109010013	砼地坪拆除	m <sup>3</sup>	33.6			
	500109011010	砼地坪恢复100mm	m <sup>2</sup>	224.03			
	500110001014	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	67.21			
1.1.2.4		排空阀井	处	5			
	500101002031	人工土方开挖(基坑)	m <sup>3</sup>	80			
	500103001029	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	40			
	500103007018	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	2.25			
	500105006008	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	18			
	500105010008	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	51.2			
	500109001025	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	1			
	500111001011	钢筋制安	t	0.21			
	500109001026	零星砼	m <sup>3</sup>	1			
1.1.2.5		进排气阀井	处	5			
	500101002032	人工土方开挖(基坑)	m <sup>3</sup>	50			
	500103001030	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	20			
	500103007019	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	1.15			
	500105006009	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	9			
	500105010009	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	26			
	500109001027	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	0.5			
	500111001012	钢筋制安	t	0.13			
	500109001028	零星砼	m <sup>3</sup>	1			
1.1.2.6		检修阀井	处	5			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002033	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	50			
	500103001031	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	20			
	500103007020	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	1.15			
	500105006010	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	9			
	500105010010	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	26			
	500109001029	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	0.5			
	500111001013	钢筋制安	t	0.13			
	500109001030	零星砼	m <sup>3</sup>	1			
1.1.2.7		水表井	处	1			
	500101002034	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	16			
	500103001032	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	12			
	500103007021	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	0.32			
	500105006011	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	3.1			
	500105010011	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	5.2			
	500109001031	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	0.15			
	500111001014	钢筋制安	t	0.04			
	500109001032	零星砼	m <sup>3</sup>	0.2			
1.1.2.8		镇墩	个	7			
	500109001033	镇墩C20砼	m <sup>3</sup>	4.72			
	500111001015	钢筋制安	t	0.33			
	500109001034	零星砼	m <sup>3</sup>	0.73			
	500110001015	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	23.58			
(三)		岳武片区					
1		主管					
1.1		管道					
1.1.1		沟槽开挖回填					
	500101002045	人工土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	1542.36			
	500101002046	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	8740.02			
	500102001005	人工开挖石方（沟槽）	m <sup>3</sup>	102.82			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103001041	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	5410.18			
	500103001042	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	4752.55			
	500103007027	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	276.8			
	500109010019	砼拆除	m <sup>3</sup>	77.89			
	500109001040	零星C20砼	m <sup>3</sup>	77.89			
	500105009013	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	93.47			
	500105003014	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	93.47			
1.1.2		附建物					
1.1.2.1		管道穿越公路（开挖）					
	500101002047	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	219			
	500103001043	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	189.64			
	500103007028	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	15.72			
	500114001015	砼路面切割200mm	m	331.64			
	500109010020	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	48.83			
	500109011015	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	252.53			
	500105009014	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	19.07			
	500105003015	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	20.02			
	500110001020	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	151.52			
1.1.2.2		管道沿公路铺设（开挖）					
	500101002048	人工土方开挖	m <sup>3</sup>	84.6			
	500101002049	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	197.4			
	500103001044	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	160.99			
	500103001045	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	87.22			
	500103007029	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	31.43			
	500114001016	砼路面切割200mm	m	227			
	500109010021	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	33.43			
	500109011016	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	173.28			
	500105009015	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	5.22			
	500105003016	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	5.22			



## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500110001021	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	103.97			
1.1.2.3		管道穿越地坪					
	500101002050	人工土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	396.5			
	500103001046	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	388.57			
	500114001017	砼地坪切割100mm	m	1221.92			
	500109010022	砼地坪拆除	m <sup>3</sup>	134.95			
	500109011017	砼地坪恢复100mm	m <sup>2</sup>	899.64			
	500110001022	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	269.89			
1.1.2.4		管道穿港（埋管）	处	2			
	500101002051	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	168.64			
	500103001047	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	119.04			
	500103007030	砂卵石垫层	m <sup>3</sup>	5.4			
	500109001041	C20砼外包	m <sup>3</sup>	12.58			
	500105003017	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	46			
	500110001023	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	37.74			
1.1.2.5		排空阀井	处	14			
	500101002052	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	224			
	500103001048	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	112			
	500103007031	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	6.3			
	500105006014	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	50.4			
	500105010014	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	143.36			
	500109001042	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	2.8			
	500111001018	钢筋制安	t	0.58			
	500109001043	零星砼	m <sup>3</sup>	2.8			
1.1.2.6		进排气阀井	处	20			
	500101002053	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	200			
	500103001049	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	80			
	500103007032	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	4.6			
	500105006015	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	36			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105010015	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	104			
	500109001044	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	2			
	500111001019	钢筋制安	t	0.5			
	500109001045	零星砼	m <sup>3</sup>	4			
1.1.2.7		检修阀井	处	29			
	500101002054	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	290			
	500103001050	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	116			
	500103007033	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	6.67			
	500105006016	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	52.2			
	500105010016	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	150.8			
	500109001046	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	2.9			
	500111001020	钢筋制安	t	0.73			
	500109001047	零星砼	m <sup>3</sup>	5.8			
1.1.2.8		水表井	处	1			
	500101002055	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	16			
	500103001051	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	12			
	500103007034	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	0.32			
	500105006017	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	3.1			
	500105010017	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	5.2			
	500109001048	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	0.15			
	500111001021	钢筋制安	t	0.04			
	500109001049	零星砼	m <sup>3</sup>	0.2			
1.1.2.9		镇墩	个	48			
	500109001050	镇墩C20砼	m <sup>3</sup>	42.65			
	500111001022	钢筋制安	t	2.53			
	500109001051	零星砼	m <sup>3</sup>	4.76			
	500110001024	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	213.27			
1.1.2.10		公里标志桩	处	5			
	500101002056	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	7.5			
	500103001052	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	4			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001052	基础C15砼	m <sup>3</sup>	2.75			
	500109001053	桩体C25预制钢筋砼	m <sup>3</sup>	0.4			
	500111001023	钢筋制安	t	0.02			
	500110001025	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	9.45			
1.1.2.11		百米标志桩	处	52			
	500101002057	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	78			
	500103001053	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	41.6			
	500109001054	基础C15砼	m <sup>3</sup>	28.6			
	500109001055	桩体C25预制钢筋砼	m <sup>3</sup>	4.16			
	500111001024	钢筋制安	t	0.21			
	500110001026	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	98.28			
(四)		鹿角片区					
1		主管					
1.1		管道					
1.1.1		沟槽开挖回填					
	500101002069	人工土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	1835.17			
	500101002070	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	10399.31			
	500102001007	人工开挖石方（沟槽）	m <sup>3</sup>	122.34			
	500103001063	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	6321.9			
	500103001064	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	5760.09			
	500103007041	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	322.6			
	500109010028	砼拆除	m <sup>3</sup>	94.54			
	500109001063	零星C20砼	m <sup>3</sup>	94.54			
	500105009019	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	113.45			
	500105003021	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	113.45			
1.1.2		附建物					
1.1.2.1		管道穿越公路（开挖）					

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 城乡供水一体化(荣家湾镇)部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002071	机械土方开挖(沟槽)	m <sup>3</sup>	261.56			
	500103001065	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	227.39			
	500103007042	粗砂垫层(山砂)	m <sup>3</sup>	17.01			
	500114001022	砼路面切割200mm	m	401.76			
	500109010029	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	59.16			
	500109011022	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	305.02			
	500105009020	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	23.1			
	500105003022	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	24.26			
	500110001031	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	183.01			
1.1.2.2		穿越公路(顶管)					
		Φ160	m	50			
1.1.2.3		管道沿公路铺设(开挖)					
	500101002072	人工土方开挖	m <sup>3</sup>	92.73			
	500101002073	机械土方开挖(沟槽)	m <sup>3</sup>	216.38			
	500103001066	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	185.72			
	500103001067	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	86.82			
	500103007043	粗砂垫层(山砂)	m <sup>3</sup>	34.02			
	500114001023	砼路面切割200mm	m	250.58			
	500109010030	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	36.9			
	500109011023	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	192.36			
	500105009021	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	5.76			
	500105003023	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	5.76			
	500110001032	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	115.41			
1.1.2.4		管道穿越地坪					
	500101002074	人工土方开挖(沟槽)	m <sup>3</sup>	464.52			
	500103001068	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	455.23			
	500114001024	砼地坪切割100mm	m	1455.86			
	500109010031	砼地坪拆除	m <sup>3</sup>	160.78			
	500109011024	砼地坪恢复100mm	m <sup>2</sup>	1071.88			

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 城乡供水一体化(荣家湾镇)部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500110001033	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	321.56			
1.1.2.5		管道穿港(埋管)	处	3			
	500101002075	机械土方开挖(沟槽)	m <sup>3</sup>	317.44			
	500103001069	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	238.08			
	500103007044	砂卵石垫层	m <sup>3</sup>	10.8			
	500109001064	C20砼外包	m <sup>3</sup>	25.16			
	500105003024	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	69			
	500110001034	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	75.48			
1.1.2.6		排空阀井	处	19			
	500101002076	人工土方开挖(基坑)	m <sup>3</sup>	304			
	500103001070	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	152			
	500103007045	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	8.55			
	500105006021	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	68.4			
	500105010021	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	194.56			
	500109001065	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	3.8			
	500111001028	钢筋制安	t	0.79			
	500109001066	零星砼	m <sup>3</sup>	3.8			
1.1.2.7		进排气阀井	处	25			
	500101002077	人工土方开挖(基坑)	m <sup>3</sup>	250			
	500103001071	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	100			
	500103007046	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	5.75			
	500105006022	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	45			
	500105010022	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	130			
	500109001067	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	2.5			
	500111001029	钢筋制安	t	0.63			
	500109001068	零星砼	m <sup>3</sup>	5			
1.1.2.8		检修阀井	处	36			
	500101002078	人工土方开挖(基坑)	m <sup>3</sup>	360			
	500103001072	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	144			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103007047	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	8.28			
	500105006023	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	64.8			
	500105010023	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	187.2			
	500109001069	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	3.6			
	500111001030	钢筋制安	t	0.9			
	500109001070	零星砼	m <sup>3</sup>	7.2			
1.1.2.9		水表井	处	2			
	500101002079	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	32			
	500103001073	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	24			
	500103007048	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	0.64			
	500105006024	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	6.2			
	500105010024	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	10.4			
	500109001071	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	0.3			
	500111001031	钢筋制安	t	0.07			
	500109001072	零星砼	m <sup>3</sup>	0.4			
1.1.2.10		镇墩	个	58			
	500109001073	镇墩C20砼	m <sup>3</sup>	63.22			
	500111001032	钢筋制安	t	3.45			
	500109001074	零星砼	m <sup>3</sup>	5.76			
	500110001035	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	316.1			
1.1.2.11		公里标志桩	处	7			
	500101002080	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	10.5			
	500103001074	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	5.6			
	500109001075	基础C15砼	m <sup>3</sup>	3.85			
	500109001076	桩体C25预制钢筋砼	m <sup>3</sup>	0.56			
	500111001033	钢筋制安	t	0.03			
	500110001036	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	13.23			
1.1.2.12		百米标志桩	处	75			
	500101002081	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	112.5			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103001075	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	60			
	500109001077	基础C15砼	m <sup>3</sup>	41.25			
	500109001078	桩体C25预制钢筋砼	m <sup>3</sup>	6			
	500111001034	钢筋制安	t	0.3			
	500110001037	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	141.75			
(五)		六合垅片区					
1		主管					
1.1		管道					
1.1.1		沟槽开挖回填					
	500101002093	人工土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	990.62			
	500101002094	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	5613.49			
	500102001009	人工开挖石方（沟槽）	m <sup>3</sup>	66.04			
	500103001085	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	2953.53			
	500103001086	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	3549.65			
	500103007055	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	177.5			
	500109010037	砼拆除	m <sup>3</sup>	49.93			
	500109001086	零星C20砼	m <sup>3</sup>	49.93			
	500105009025	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	59.92			
	500105003028	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	59.92			
1.1.2		附建物					
1.1.2.1		管道穿越公路（开挖）					
	500101002095	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	139.95			
	500103001087	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	121.2			
	500103007056	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	7.66			
	500114001029	砼路面切割200mm	m	211.46			
	500109010038	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	31.14			
	500109011029	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	159.71			
	500105009026	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	12.16			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500105003029	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	12.77			
	500110001042	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	95.82			
1.1.2.2		管道沿公路铺设（开挖）					
	500101002096	人工土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	40.89			
	500101002097	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	95.4			
	500103001088	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	75.5			
	500103001089	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	44.32			
	500103007057	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	15.32			
	500114001030	砼路面切割200mm	m	109.2			
	500109010039	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	16.08			
	500109011030	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	83.09			
	500105009027	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	2.51			
	500105003030	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	2.51			
	500110001043	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	49.85			
1.1.2.3		管道穿越地坪					
	500101002098	人工土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	242.77			
	500103001090	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	237.92			
	500114001031	砼地坪切割100mm	m	743.58			
	500109010040	砼地坪拆除	m <sup>3</sup>	82.12			
	500109011031	砼地坪恢复100mm	m <sup>2</sup>	547.46			
	500110001044	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	164.24			
1.1.2.4		管道穿港（埋管）	处	3			
	500101002099	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	317.44			
	500103001091	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	238.08			
	500103007058	砂卵石垫层	m <sup>3</sup>	10.8			
	500109001087	C20砼外包	m <sup>3</sup>	25.16			
	500105003031	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	69			



## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500110001045	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	75.48			
1.1.2.5		排空阀井	处	7			
	500101002100	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	112			
	500103001092	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	56			
	500103007059	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	3.15			
	500105006028	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	25.2			
	500105010028	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	71.68			
	500109001088	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	1.4			
	500111001038	钢筋制安	t	0.29			
	500109001089	零星砼	m <sup>3</sup>	1.4			
1.1.2.6		进排气阀井	处	14			
	500101002101	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	140			
	500103001093	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	56			
	500103007060	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	3.22			
	500105006029	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	25.2			
	500105010029	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	72.8			
	500109001090	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	1.4			
	500111001039	钢筋制安	t	0.35			
	500109001091	零星砼	m <sup>3</sup>	2.8			
1.1.2.7		检修阀井	处	22			
	500101002102	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	220			
	500103001094	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	88			
	500103007061	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	5.06			
	500105006030	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	39.6			
	500105010030	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	114.4			
	500109001092	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	2.2			
	500111001040	钢筋制安	t	0.55			
	500109001093	零星砼	m <sup>3</sup>	4.4			
1.1.2.8		水表井	处	2			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101002103	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	32			
	500103001095	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	24			
	500103007062	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	0.64			
	500105006031	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	6.2			
	500105010031	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	10.4			
	500109001094	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	0.3			
	500111001041	钢筋制安	t	0.07			
	500109001095	零星砼	m <sup>3</sup>	0.4			
1.1.2.9		镇墩	个	52			
	500109001096	镇墩C20砼	m <sup>3</sup>	51.68			
	500111001042	钢筋制安	t	2.94			
	500109001097	零星砼	m <sup>3</sup>	5.21			
	500110001046	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	258.4			
1.1.2.10		公里标志桩	处	5			
	500101002104	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	7.5			
	500103001096	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	4			
	500109001098	基础C15砼	m <sup>3</sup>	2.75			
	500109001099	桩体C25预制钢筋砼	m <sup>3</sup>	0.4			
	500111001043	钢筋制安	t	0.02			
	500110001047	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	9.45			
1.1.2.11		百米标志桩	处	51			
	500101002105	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	76.5			
	500103001097	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	40.8			
	500109001100	基础C15砼	m <sup>3</sup>	28.05			
	500109001101	桩体C25预制钢筋砼	m <sup>3</sup>	4.08			
	500111001044	钢筋制安	t	0.2			
	500110001048	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	96.39			
(六)		许胜片区					

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 城乡供水一体化(荣家湾镇)部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1		主管					
1.1		管道					
1.1.1		沟槽开挖回填					
	500101002117	人工土方开挖(沟槽)	m <sup>3</sup>	544.13			
	500101002118	机械土方开挖(沟槽)	m <sup>3</sup>	3083.39			
	500102001011	人工开挖石方(沟槽)	m <sup>3</sup>	36.28			
	500103001107	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	1928.52			
	500103001108	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	1674.3			
	500103007069	粗砂垫层(山砂)	m <sup>3</sup>	95.29			
	500109010046	砼拆除	m <sup>3</sup>	28.1			
	500109001109	零星C20砼	m <sup>3</sup>	28.1			
	500105009031	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	33.72			
	500105003035	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	33.72			
1.1.2		附建物					
1.1.2.1		管道穿越公路(开挖)					
	500101002119	机械土方开挖(沟槽)	m <sup>3</sup>	78.12			
	500103001109	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	67.95			
	500103007070	粗砂垫层(山砂)	m <sup>3</sup>	7.06			
	500114001036	砼路面切割200mm	m	120.14			
	500109010047	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	17.69			
	500109011036	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	92.07			
	500105009032	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	6.91			
	500105003036	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	7.25			
	500110001053	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	55.24			
1.1.2.2		管道沿公路铺设(开挖)					
	500101002120	人工土方开挖(沟槽)	m <sup>3</sup>	37.1			
	500101002121	机械土方开挖(沟槽)	m <sup>3</sup>	86.56			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103001110	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	61.72			
	500103001111	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	46.75			
	500103007071	粗砂垫层（山砂）	m <sup>3</sup>	14.12			
	500114001037	砼路面切割200mm	m	98.16			
	500109010048	砼路面拆除	m <sup>3</sup>	14.45			
	500109011037	砼路面恢复200mm	m <sup>2</sup>	73.88			
	500105009033	浆砌石拆除	m <sup>3</sup>	2.26			
	500105003037	M7.5浆砌石挡墙恢复	m <sup>3</sup>	2.26			
	500110001054	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	44.33			
1.1.2.3		管道穿越地坪					
	500101002122	人工土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	146.49			
	500103001112	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	143.56			
	500114001038	砼地坪切割100mm	m	458.58			
	500109010049	砼地坪拆除	m <sup>3</sup>	50.64			
	500109011038	砼地坪恢复100mm	m <sup>2</sup>	337.63			
	500110001055	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	101.29			
1.1.2.4		管道穿港（埋管）	处	1			
	500101002123	机械土方开挖（沟槽）	m <sup>3</sup>	84.32			
	500103001113	机械土方回填碾压	m <sup>3</sup>	59.52			
	500103007072	砂卵石垫层	m <sup>3</sup>	2.7			
	500109001110	C20砼外包	m <sup>3</sup>	6.29			
	500105003038	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	23			
	500110001056	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	18.87			
1.1.2.5		排空阀井	处	3			
	500101002124	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	48			
	500103001114	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	24			
	500103007073	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	1.35			
	500105006035	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	10.8			
	500105010035	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	30.72			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001111	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	0.6			
	500111001048	钢筋制安	t	0.12			
	500109001112	零星砼	m <sup>3</sup>	0.6			
1.1.2.6		进排气阀井	处	6			
	500101002125	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	60			
	500103001115	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	24			
	500103007074	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	1.38			
	500105006036	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	10.8			
	500105010036	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	31.2			
	500109001113	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	0.6			
	500111001049	钢筋制安	t	0.15			
	500109001114	零星砼	m <sup>3</sup>	1.2			
1.1.2.7		检修阀井	处	14			
	500101002126	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	140			
	500103001116	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	56			
	500103007075	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	3.22			
	500105006037	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	25.2			
	500105010037	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	72.8			
	500109001115	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	1.4			
	500111001050	钢筋制安	t	0.35			
	500109001116	零星砼	m <sup>3</sup>	2.8			
1.1.2.8		水表井	处	1			
	500101002127	人工土方开挖（基坑）	m <sup>3</sup>	16			
	500103001117	人工土方回填碾压	m <sup>3</sup>	12			
	500103007076	垫层C10砼	m <sup>3</sup>	0.32			
	500105006038	阀井砖砌体	m <sup>3</sup>	3.1			
	500105010038	M10砂浆抹面	m <sup>2</sup>	5.2			
	500109001117	C20混凝土预制盖板安装	m <sup>3</sup>	0.15			
	500111001051	钢筋制安	t	0.04			
	500109001118	零星砼	m <sup>3</sup>	0.2			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.2.9		镇墩	个	23			
	500109001119	镇墩C20砼	m <sup>3</sup>	15.56			
	500111001052	钢筋制安	t	1.06			
	500109001120	零星砼	m <sup>3</sup>	2.32			
	500110001057	普通模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	77.8			
二		第二部分 机电设备及安装工程					
三		第三部分 金属结构设备及安装工程					
(一)		友爱片区					
1		配水工程					
1.1		管道					
	500114001090	球墨铸铁管 DN200	m	532			
	500114001043	PE100 DN160 1.0mpa	m	2664			
	500114001044	PE100 DN110 1.0mpa	m	32934			
	500114001047	PE100 DN63 1.25mpa	m	31920			
1.2		闸阀					
	500201009001	进排气阀（微量排气阀）DN25（DN160、110管道）	台	12			
	500201009002	进排气阀（球阀）DN25（DN90、75、63管道）	台	32			
	500201009003	放空阀（加密闸阀）DN50（DN160、110管道）	台	5			
	500201009004	放空阀（球阀）DN32（DN90管道）	台	7			
	500201009005	放空阀（球阀）DN25（DN75、63管道）	台	17			
	500201009006	闸阀Z45X-16 DN500（水表前）	台	1			
	500201009007	闸阀Z45X-16 DN400（水表前）	台	1			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201009008	球阀 DN25（进排气阀前）	台	44			
	500201009009	检修阀Z45X-16 DN160	台	7			
	500201009010	检修阀Z45X-16 DN110	台	11			
	500201009011	检修阀Z45X-16 DN90	台	11			
	500201009012	检修阀Z45X-16 DN75	台	21			
	500201009013	检修阀Z45X-16 DN63	台	11			
	500201009014	闸阀伸缩节 DN500	个	1			
	500201009015	闸阀伸缩节 DN400	个	1			
	500201009016	闸阀伸缩节 DN160	个	9			
	500201009017	闸阀伸缩节 DN110	个	14			
1.3		水表					
	500201009018	Φ500电磁水表	个	1			
	500201009019	Φ400电磁水表	个	1			
1.4		管道穿港（桥上挂支架）	处	3			
	500114001048	TPEP防腐钢管 Φ160	m	50			
	500114001049	TPEP防腐钢管 Φ90	m	80			
2		支管（DN50及以下）					
	500114001051	PE100 DN50 1.6mpa	m	4131			
	500114001052	PE100 DN32 1.6mpa	m	1111			
	500201009020	进排气阀（球阀） DN25（DN50、40、32管道）	台	5			
	500201009021	放空阀（球阀） DN25（DN50、40管道）	台	2			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201009022	球阀 DN25（进排气阀前）	台	5			
	500201009023	检修阀Z45X-16 DN50	台	16			
	500201009024	检修阀Z45X-16 DN40	台	8			
3		入户工程					
		管道					
	500114001053	PE100 DN32 1.6mpa	m	33900			
	500114001054	PE100 DN50 1.6mpa	m	33900			
4	500114001058	消防栓购运安	个	3			
(二)		大毛家湖片区					
1		配水工程					
1.1		管道					
	500114001059	PE100 DN110 1.0mpa	m	3239			
	500114001043	PE100 DN160 1.0mpa	m	774			
	500114001064	PE100 DN63 1.25mpa	m	1799			
1.2		闸阀					
	500201009025	进排气阀（微量排气阀）DN25（DN110）管道）	台	1			
	500201009026	进排气阀（球阀）DN25（DN90、75、63管道）	台	4			
	500201009027	放空阀（加密闸阀）DN50（DN110管道）	台	1			
	500201009028	放空阀（球阀）DN32（DN90管道）	台	2			
	500201009029	放空阀（球阀）DN25（DN75、63管道）	台	2			
	500201009030	闸阀Z45X-16 DN110（水表前）	个	1			
	500201009031	球阀 DN25（进排气阀前）	台	5			



## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201009032	检修阀Z45X-16 DN110	台	1			
	500201009033	检修阀Z45X-16 DN90	台	2			
	500201009034	检修阀Z45X-16 DN75	台	1			
	500201009035	检修阀Z45X-16 DN63	台	1			
	500201009036	闸阀伸缩节 DN110	个	3			
1.3		水表					
	500201009037	Φ110电磁水表	个	1			
1.4		管道穿港（桥上挂支架）	处	3			
	500114001063	TPEP防腐钢管Φ90	m	50			
2		支管（DN50及以下）					
	500114001065	PE100 DN50 1.6mpa	m	407			
	500114001066	PE100 DN32 1.6mpa	m	578			
	500201009038	进排气阀（球阀） DN25（DN50、40、32管道）	台	1			
	500201009039	球阀 DN25（进排气阀前）	台	1			
	500201009040	检修阀Z45X-16 DN50	台	1			
	500201009041	检修阀Z45X-16 DN40	台	1			
3		入户工程					
3.1		管道					
	500114001067	PE100 DN32 1.6mpa	m	2150			
	500114001068	PE100 DN50 1.6mpa	m	2150			
4	500114001072	消防栓购运安	个	1			
(三)		岳武片区					
1		配水工程					
1.1		管道					

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001073	球墨铸铁管 DN200	m	1434.6			
	500114001074	PE100 DN160 1.0mpa	m	2068			
	500114001075	PE100 DN110 1.0mpa	m	10631			
	500114001078	PE100 DN63 1.25mpa	m	15894			
1.2		闸阀					
	500201009042	进排气阀（微量排气阀）DN25（DN200、160、110）管道）	台	6			
	500201009043	进排气阀（球阀）DN25（DN90、75、63管道）	台	14			
	500201009044	放空阀（加密闸阀）DN50（DN200、160、110管道）	台	5			
	500201009045	放空阀（球阀）DN32（DN90管道）	台	2			
	500201009046	放空阀（球阀）DN25（DN75、63管道）	台	7			
	500201009047	闸阀Z45X-16 DN200（水表前）	个	1			
	500201009048	球阀 DN25（进排气阀前）	台	20			
	500201009049	检修阀Z45X-16 DN200	台	3			
	500201009050	检修阀Z45X-16 DN160	台	2			
	500201009051	检修阀Z45X-16 DN110	台	2			
	500201009052	检修阀Z45X-16 DN90	台	7			
	500201009053	检修阀Z45X-16 DN75	台	10			
	500201009054	检修阀Z45X-16 DN63	台	5			
	500201009055	闸阀伸缩节 DN200	个	6			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201009056	闸阀伸缩节 DN160	个	4			
	500201009057	闸阀伸缩节 DN110	个	3			
1.3		水表					
	500201009058	Φ200水表	个	1			
1.4		管道穿港（桥上挂 支架）	处	2			
	500114001080	TPEP防腐钢管 Φ 300	m	415.4			
	500114001079	TPEP防腐钢管 Φ 200	m	250			
	500114001080	TPEP防腐钢管 Φ90	m	50			
2		支管（DN50及以下 ）					
	500114001082	PE100 DN50 1.6mpa	m	2341			
	500114001083	PE100 DN32 1.6mpa	m	244			
	500201009059	进排气阀（球阀） DN25（DN50、 40、32管道）	台	4			
	500201009060	放空阀（球阀） DN25（DN50、40管 道）	台	2			
	500201009061	球阀 DN25（进排 气阀前）	台	4			
	500201009062	检修阀Z45X-16 DN50	台	13			
	500201009063	检修阀Z45X-16 DN40	台	6			
3		入户工程					
3.1		管道					
	500114001084	PE100 DN32 1.6mpa	m	11200			
	500114001085	PE100 DN50 1.6mpa	m	11200			
4	500114001089	消防栓购运安	个	2			
(四)		鹿角片区					
1		配水工程					

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1		管道					
	500114001090	球墨铸铁管 DN200	m	1106			
	500114001091	PE100 DN160 1.0mpa	m	1997			
	500114001092	PE100 DN110 1.0mpa	m	15713			
	500114001095	PE100 DN63 1.25mpa	m	22719			
1.2		闸阀					
	500201009064	进排气阀（微量排气阀）DN25（DN200、160、110）管道）	台	11			
	500201009065	进排气阀（球阀）DN25（DN90、75、63管道）	台	14			
	500201009066	放空阀（加密闸阀）DN50（DN200、160、110管道）	台	8			
	500201009067	放空阀（球阀）DN32（DN90管道）	台	1			
	500201009068	放空阀（球阀）DN25（DN75、63管道）	台	10			
	500201009069	闸阀Z45X-16 DN200（水表前）	个	1			
	500201009070	闸阀Z45X-16 DN160（水表前）	个	1			
	500201009071	球阀 DN25（进排气阀前）	台	25			
	500201009072	检修阀Z45X-16 DN200	台	2			
	500201009073	检修阀Z45X-16 DN160	台	4			
	500201009074	检修阀Z45X-16 DN110	台	7			
	500201009075	检修阀Z45X-16 DN90	台	1			
	500201009076	检修阀Z45X-16 DN75	台	11			
	500201009077	检修阀Z45X-16 DN63	台	11			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201009078	闸阀伸缩节 DN200	个	4			
	500201009079	闸阀伸缩节 DN160	个	7			
	500201009080	闸阀伸缩节 DN110	个	12			
1.3		水表					
	500201009081	φ200水表	个	1			
	500201009082	φ150水表	个	1			
1.4		管道穿港（桥上挂 支架）	处	2			
	500114001096	TPEP防腐钢管 φ 100	m	50			
2		支管（DN50及以下 ）					
	500114001098	PE100 DN50 1.6mpa	m	944			
	500114001099	PE100 DN32 1.6mpa	m	817			
	500201009083	进排气阀（球阀） DN25（DN50、 40、32管道）	台	6			
	500201009084	放空阀（球阀） DN25（DN50、40管 道）	台	4			
	500201009085	球阀 DN25（进排 气阀前）	台	6			
	500201009086	检修阀Z45X-16 DN50	台	8			
	500201009087	检修阀Z45X-16 DN40	台	2			
3		入户工程					
3.1		管道					
	500114001100	PE100 DN32 1.6mpa	m	20350			
	500114001101	PE100 DN50 1.6mpa	m	20350			
4	500114001105	消防栓购运安	个	2			
(五)		六合垸片区					
1		配水工程					

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1		管道					
	500114001106	PE100 DN160 1.0mpa	m	2314			
	500114001107	PE100 DN110 1.0mpa	m	8655			
	500114001110	PE100 DN63 1.25mpa	m	10466			
1.2		闸阀					
	500201009088	进排气阀（微量排 气阀）DN25（ DN160、110）管道 ）	台	7			
	500201009089	进排气阀（球阀） DN25（DN90、 75、63管道）	台	7			
	500201009090	放空阀（加密闸阀 ）DN50（DN160、 110管道）	台	3			
	500201009091	放空阀（球阀） DN32（DN90管道）	台	2			
	500201009092	放空阀（球阀） DN25（DN75、63管 道）	台	2			
	500201009093	闸阀Z45X-16 DN160（水表前）	个	1			
	500201009094	闸阀Z45X-16 DN110（水表前）	个	1			
	500201009095	球阀 DN25（进排 气阀前）	台	14			
	500201009096	检修阀Z45X-16 DN160	台	6			
	500201009097	检修阀Z45X-16 DN110	台	5			
	500201009098	检修阀Z45X-16 DN90	台	4			
	500201009099	检修阀Z45X-16 DN75	台	4			
	500201009100	检修阀Z45X-16 DN63	台	3			
	500201009101	闸阀伸缩节 DN160	个	8			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201009102	闸阀伸缩节 DN110	个	8			
1.3		水表					
	500201009103	Φ150水表	个	1			
	500201009104	Φ100水表	个	1			
1.4		管道穿港（桥上挂支架）	处	3			
	500114001111	TPEP防腐钢管 Φ160	m	40			
	500114001112	TPEP防腐钢管 Φ100	m	40			
2		支管（DN50及以下）					
	500114001114	PE100 DN50 1.6mpa	m	808			
	500201009105	进排气阀（球阀） DN25（DN50、40、32管道）	台	2			
	500201009106	放空阀（球阀） DN25（DN50、40管道）	台	1			
	500201009107	球阀 DN25（进排气阀前）	台	2			
	500201009108	检修阀Z45X-16 DN50	台	4			
	500201009109	检修阀Z45X-16 DN40	台	2			
3		入户工程					
3.1		管道					
	500114001115	PE100 DN32 1.6mpa	m	11120			
	500114001116	PE100 DN50 1.6mpa	m	11120			
4	500114001120	消防栓购运安	个	2			
(六)		许胜片区					
1		配水工程					
1.1		管道					
	500114001090	球墨铸铁管 DN300	m	589			
	500114001121	PE100 DN160 1.0mpa	m	1099			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001122	PE100 DN110 1.0mpa	m	5415			
	500114001124	PE100 DN63 1.25mpa	m	6296			
1.2		闸阀					
	500201009110	进排气阀（微量排气阀）DN25（DN160）管道）	台	2			
	500201009111	进排气阀（球阀）DN25（DN90、75、63管道）	台	4			
	500201009112	放空阀（加密闸阀）DN50（DN160、110管道）	台	1			
	500201009113	放空阀（球阀）DN32（DN90管道）	台	1			
	500201009114	放空阀（球阀）DN25（DN75、63管道）	台	1			
	500201009115	闸阀Z45X-16 DN160（水表前）	个	1			
	500201009116	球阀 DN25（进排气阀前）	台	6			
	500201009117	检修阀Z45X-16 DN160	台	2			
	500201009118	检修阀Z45X-16 DN90	台	4			
	500201009119	检修阀Z45X-16 DN75	台	4			
	500201009120	检修阀Z45X-16 DN63	台	4			
	500201009121	闸阀伸缩节 DN160	个	4			
1.3		水表					
	500201009122	φ150水表	个	1			
1.4		管道穿港（桥上挂支架）	处	2			
	500114001125	TPEP防腐钢管 φ100	m	40			
2		支管（DN50及以下）					



## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：城乡供水一体化（荣家湾镇）部分管网延伸工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001127	PE100 DN50 1.6mpa	m	1639			
	500201009123	检修阀Z45X-16 DN50	台	2			
	500201009124	检修阀Z45X-16 DN40	台	3			
3		入户工程					
3.1		管道					
	500114001128	PE100 DN32 1.6mpa	m	8000			
	500114001129	PE100 DN50 1.6mpa	m	8000			
4	500114001133	消防栓购运安	个	2			
二		措施项目					
三		其他项目					
1		暂列金额	项	2.18	13567016.6	295760.96	
2		专业工程暂估价	项			529883.44	
2.2		380V低压线路（LGJ-25导线）（暂估）	项	1			
2.3		管道冲洗、消毒	项	13708			
2.4		穿越公路（顶管）	处	3			
2.5		管道零配件安装	项	1			
2.6		友爱片区一体化加压 泵站	项	1			
<b>合 计</b>							

