

副本

建设工程造价咨询 报告书

咨询项目全称：临港新区长江大道节点及兴港路段节点绿化提质改造

咨询业务类别：预算评审（复审）


咨询报告编号：昊坤咨询-岳（审）字（2023）第139号

咨询报告日期：2023年09月19日



湖南昊坤工程咨询有限公司

HuNan HaoKun Engineering Co., Ltd





湖南昊坤工程咨询有限公司

地址：长沙县星沙开元鑫阁2栋6楼H座

邮编：410100

电话：0731-84017899

传真：0731-84017899

岳阳分公司：金科集美东方4栋2单元2606

电话：0730-8888567

昊坤咨询-岳（审）字（2023）第139号

临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目

预算评审报告

湖南城陵矶新港区财政局财政投资评审办公室：

受贵单位咨询委托，我公司对“临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目”预算进行符合性评审（复审），参与本次咨询工作的造价师郑重声明：

1. 我们在本咨询报告中陈述的事实是真实和准确的。
2. 本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论。
3. 本咨询报告的结果是依据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任。
4. 我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。
5. 委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

造价工程师（签章）



执业资格证号：

一、工程概况：

工程名称：临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目

建设单位：湖南临港开发投资集团有限公司

设计单位：岳阳市规划勘测设计院有限公司

建设地点：湖南城陵矶新港区

资金来源：-

工程概况：本工程为临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目，主要内容包括：兴港路、高速路桥下、亚泰花园、消防大队处的乔木、亚乔木、灌木、地被以及草皮等植物的种植，生态排水隔草沟以及道路、矮墙的修复等。

二、评审责任：

贵单位的责任是提供完整、真实、合法的资料，我公司的责任是按照国家政策文件、市场调查情况计算工程造价，保证审核意见的真实性和准确性。

三、审核依据：

1. 湖南安泰工程项目管理有限公司岳阳分公司 2023 年 9 月编审的《临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目工程造价审核报告》[2023]第 060 号；
2. 《临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目施工图设计文件》；
3. 《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准(2020)》、《湖南省安装工程消耗量标准(2020)》《湖南省市政工程消耗量标准(2020)》；
4. 湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知湘建价市[2020] 46 号；

5. 岳城港发[2011]26号关于印发《湖南城陵矶临港产业新区关于加强政府性投资建设项目计划和资金管理的暂行规定》的通知；
6. 建筑材料价格按《岳阳工程造价》2023年第3期材料价格计取，苗木价格按《岳阳工程造价》2023年第1期发布的信息价，缺项材料价格参考市场价格。

四、 审核方法：

- 1、熟悉工程相关文件和资料。
- 2、依据设计图纸和相关资料逐项进行审核。
- 3、对送审结果进行复核。
- 4、工程数量根据图纸、成果文件计算。

五、 评审范围：

评审范围主要包括：乔木、亚乔木、灌木、地被以及草皮等植物的种植，部分节点草皮的修剪和除杂，生态排水隔草沟以及道路、矮墙的修复等计价内容进行预算评审。

六、 编审作业日期：

2023年09月13日至2023年09月19日。

七、 评审说明：

（一）亚泰花园

1. 砍挖灌木丛及根 930m²，设计图无说明，予以核减；
2. 栽植红叶李 32 株透气通水药肥管埋设核减，设计无此项

（二）兴港路

1. 栽植栽植时令花卉 127m² 由一年 4 次改为暂按 1 次计算；

2. 草皮养护重复计算，核减 21328m² 养护；
3. 消防大队处红叶石楠冠径 20-30cm 单价由 3.21 元/m² 调整为 105.84 元/m²；

(三) 其他说明

1. 土球直径、绿篱定额修改按
2. 红叶石楠绿篱 1.2m 高，单棵价格由 16 元/棵调整为 11 元/棵(不含税价)
3. 穿孔管铺设 DN110 及土工布过滤层定额修改；

(四) 其他说明

八、 评审结论：

送审金额：5006539.28 元（大写：伍佰万零陆仟伍佰叁拾玖元贰角捌分）

审定金额：4600365.06 元（大写：肆佰陆拾万零叁佰陆拾伍元零陆分）

审减金额：406174.21 元（大写：肆拾万零陆仟壹佰柒拾肆元贰角壹分）

审减率：8.1%

项目负责人（签字）：



审核人（签字）：



审定人（签字）：



湖南吴坤工程咨询有限公司（盖章）：

2023 年 09 月 19 日



临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目预算评审汇总表

序号	工程名称	单位	送审金额	下浮前审定金额/元	其中绿色施工安全防护措施项目费	其他项目费	下浮金额	下浮后审定金额/元	审减金额/元	审减比例%	备注
				A	B	C	$D=(A-B-C)*0.15$	$E=A-D$			
1	临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目	元	5006539.282	5385285.86	123013.61	29466.97	784920.79	4600365.07			
	合计	元	5006539.282					4600365.07	-406174.21	8.1%	



E. 12: 建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	园林绿化工程	5385285.86	123013.61	
1.1	临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目	5385285.86	123013.61	
合 计		5385285.86	123013.61	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		4777407.53	
1	直接费			4195704.29	
1.1	人工费			902034.02	
1.2	材料费			3065408.10	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			228262.17	
2	管理费		8	332378.85	
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	249288.05	
二	措施项目费	1+2+3		133754.73	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		3092.32	
1.1	直接费			2712.56	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			2712.56	
1.2	管理费		8	217.00	
1.3	利润		6	162.76	
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		7648.80	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.93	123013.61	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.63	110418.36	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		29466.97	
四	税前造价	一+二+三		4940629.23	
五	销项税额	四	9	444656.63	
单位工程建安造价		四+五		5385285.86	

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		兴港路					3784838.46	
		土方部分					222446.23	
1	050101007001	清除地被植物		m2	46399.00	2.68	124349.32	
1.1	F1-29	清除杂草、草皮、地被植物 运距5km以内		100m ²	463.99	267.73	124224.04	
2	050101009001	种植土回(换)填		m3	2659.00	29.13	77456.67	
2.1	32290100001	种植土		m3	2659.00	19.38	51531.42	
2.2	F1-33	机械铺填种植土		100m3	26.59	975.14	25928.97	
3	050101011001	绿地起坡造型		m2	2104.00	9.81	20640.24	
3.1	F1-35	绿地起坡造型 人工堆置造型		100m ²	21.01	981.12	20642.76	
		绿化部分					2693168.80	
4	050102001001	栽植桂花 胸径: 14-16cm		株	11.00	3314.10	36455.10	
4.1	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120	1. 胸径或干径:胸径: 14-16cm; 2. 株高、冠径:全冠, 树形优美; 3. 支撑方式: 树木支撑 三脚桩; 4. 土球直径:120cm;	10株	1.10	31905.77	35096.35	
4.2	F5-2换	苗木支撑 树木支撑 树根桩 三脚桩~换:树棍 L=2.5m	5. 保护:保温保湿带缠绕树干1.5m; 6. 养护期:1年;	10株	1.10	351.35	386.49	
4.3	F5-19	保温保湿带缠绕树干 胸径(cm以内) 20		10m	1.65	92.69	152.94	
		本页合计					258901.33	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4.4	F1-365	成活期养护 洒水车浇灌 乔木 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 20		100株/月	0.33	730.05	240.92	
4.5	F1-365换	成活期养护 洒水车浇灌 乔木 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 20~第1个月-第12个月成活期 养护		100株/月	0.99	584.19	578.35	
5	050102001002	栽植紫薇 地径: 11-12cm		株	45.00	1828.61	82287.45	
5.1	F1-145	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 70		10株	4.50	17402.49	78311.21	
5.2	F5-2换	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩~换: 树棍 L=1.5m		10株	4.50	262.43	1180.94	
5.3	F5-17	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) 10	1. 胸径或干径: 地径: 11-12cm; 2. 株高、冠径: 全冠, 树形优美; 3. 支撑方式: 树木支撑 三脚桩; 4. 土球直径: 70cm;	10m	4.50	46.34	208.53	
5.4	F1-379	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10	5. 保护: 保温保湿带缠绕树干1m; 6. 养护期: 1年;	100株/月	1.35	563.46	760.67	
5.5	F1-379换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10~第1个月-第12个月成活期 养护		100株/月	4.05	450.84	1825.90	
6	050102002001	栽植茶梅球 蓬径120-140cm	1. 蓬径: 冠幅120-140cm;	株	53.00	403.18	21368.54	
本页合计							103655.99	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6.1	F1-182	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm以内) 50	2. 土球直径:50cm; 3. 养护期:1年;	10株	5.30	3871.77	20520.38	
6.2	F1-406	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 直径 (cm以内) 200		100株/月	1.59	156.76	249.25	
6.3	F1-406换	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 直径 (cm以内) 200~第4个月-第12个月成活 期养护		100株/月	4.77	125.60	599.11	
7	050102002002	栽植无刺枸骨球 直径:120-140cm	1. 蓬径:冠幅120-140cm; 2. 土球直径:50cm; 3. 养护期:1年;	株	54.00	213.04	11504.16	
7.1	F1-182	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm以内) 50		10株	5.40	1970.35	10639.89	
7.2	F1-406	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 直径 (cm以内) 200		100株/月	1.62	156.76	253.95	
7.3	F1-406换	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 直径 (cm以内) 200~第4个月-第12个月成活 期养护	100株/月	4.86	125.60	610.42		
8	050102002003	栽植红叶石楠球 直径:120-140cm	1. 蓬径:冠幅120-140cm; 2. 土球直径:50cm; 3. 养护期:1年;	株	13.00	207.77	2701.01	
8.1	F1-182	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm以内) 50		10株	1.30	1917.62	2492.91	
8.2	F1-406	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 直径 (cm以内) 200		100株/月	0.39	156.76	61.14	
本页合计							14205.17	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。
全国统一热线:4006-258-995

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8.3	F1-406换	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径 (cm以内) 200~第4个月-第12个月成活 期养护		100株/月	1.17	125.60	146.95	
9	050102002004	栽植精品八仙花 冠径: 50-60cm		株	13.00	106.16	1380.08	
9.1	F1-179	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm以内) 20		10株	1.30	954.74	1241.16	
9.2	F1-395	成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高 (cm以内) 100	1. 蓬径: 50-60cm; 2. 土球直径: 20cm; 3. 养护期: 1年;	100株/月	0.39	104.63	40.81	
9.3	F1-395换	成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高 (cm以内) 100~第4个月-第12个月成活 期养护		100株/月	1.17	83.83	98.08	
10	050102008002	栽植时令花卉		m2	127.00	137.84	17505.68	
10.1	F1-220	成片栽植 草本花卉片植 密度 (株/m²) ≤81		10m²	12.70	1318.92	16750.28	
10.2	F1-425	成活期养护 洒水车浇灌 露地花卉	1. 单位面积株数: 81株/m²; 2. 株高或蓬径: 冠幅30-40cm; 3. 养护期: 1年;	1000m²/ 月	0.381	583.59	222.35	
10.3	F1-425换	成活期养护 洒水车浇灌 露地花卉 第4个月-第12个月 成活期养护		1000m²/ 月	1.143	466.71	533.45	
11	050102008001	栽植花叶美人蕉 冠径: 35-40cm		m2	145.00	123.24	17869.80	
			本页合计				36755.56	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。
全国统一热线: 4006-258-995

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11.1	F1-217	成片栽植 草本花卉片植 密度(株/m²) ≤36	2. 株高或直径:冠幅35-40cm; 3. 养护期:1年;	10m²	14.50	1172.86	17006.47	
11.2	F1-425	成活期养护 洒水车浇灌 露地花卉		1000m³/月	0.435	583.59	253.86	
11.3	F1-425换	成活期养护 洒水车浇灌 露地花卉~第4个月-第12个月 成活期养护		1000m³/月	1.305	466.71	609.06	
12	050102005001	栽植红叶石楠绿篱 高1.2米	1. 篱高:1.2m; 2. 单位面积株数:5株/m; 单排; 3. 养护期:一年;	m	3287.00	82.97	272722.39	
12.1	F1-205换	栽植绿篱 高150cm以内 单排		10m	328.70	796.26	261730.66	
12.2	F1-401	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 150		1000m³/月	4.9305	655.83	3233.57	
12.3	F1-401换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 150~第4个月-第12个月成活 期养护	1000m³/月	14.7915	524.67	7760.66		
13	050102005002	栽植紫薇花篱 胸径:2-3cm	1. 篱高:2m 渔网式编造型花篱 间距1m与木樨花篱交错种植; 2. 单位面积株数:4株/m; 单排; 3. 养护期:一年;	m	300.00	129.44	38832.00	
13.1	F1-205换	栽植绿篱 高150cm以内 单排		10m	15.00	2276.03	34140.45	
13.2	F5-15	苗木支撑 栽植竹类支撑		10m²	30.00	119.68	3590.40	
13.3	F1-402	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 200	1000m³/月	0.45	719.90	323.96		
本页合计							311554.39	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13.4	F1-402换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 200~第4个月-第12个月成活 期养护		1000m ² / 月	1.35	575.93	777.51	
14	050102005003	栽植木槿花篱 胸径:2-3cm		m	322.00	127.74	41132.28	
14.1	F1-205换	栽植绿篱 高150cm以内 单排		10m	16.10	2241.96	36095.56	
14.2	F5-15	苗木支撑 栽植竹类支撑		10m ²	32.20	119.68	3853.70	
14.3	F1-402	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 200	1. 篱高:2m 渔网式编造型花篱 间距1m与紫薇花篱交错种植; 2. 单位面积株数:4株/m; 单排; 3. 养护期:一年;	1000m ² / 月	0.483	719.90	347.71	
14.4	F1-402换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 200~第4个月-第12个月成活 期养护		1000m ² / 月	1.449	575.93	834.52	
15	050102002005	栽植大叶栀子 冠径: 30-40cm		m ²	751.00	211.82	159076.82	
15.1	F1-198换	灌木成片栽植 种植密度 (株/m ²) ≤36 换:灌木 (成片栽植) 换:灌木 (成片栽植) 换:大叶栀子冠径: 30-39cm	1. 单位面积株数:36株/m ² ; 2. 苗木、花卉种类:大杯苗; 3. 株高或蓬径:冠幅30-40cm; 4. 养护期:1年;	10m ²	75.10	2066.76	155213.68	
15.2	F1-399	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 50		1000m ² / 月	2.253	504.37	1136.35	
15.3	F1-399换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 50~第4个月-第12个月成活期 养护		1000m ² / 月	6.759	103.72	2728.74	
本页合计							200209.10	

注: 1. 本表工程量清单项目综合消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项日造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第7页 共33页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	050102002006	栽植红叶石楠 冠径30-40cm	1. 单位面积株数:36株/m ² ; 2. 苗木、花卉种类:大杯苗; 3. 株高或蓬径:冠幅30-40cm; 4. 养护期:1年;	m ²	1215.00	203.91	247750.65	
16.1	F1-198	灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤36		121.50	1987.60	241493.40		
16.2	F1-399	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 50		3.645	504.37	1838.43		
16.3	F1-399换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 50~第4个月-第12个月成活期 养护		10.935	403.72	4414.68		
17	050102002007	栽植金森女贞 冠径30-40cm	1. 单位面积株数:36株/m ² ; 2. 苗木、花卉种类:大杯苗; 3. 株高或蓬径:冠幅30-40cm; 4. 养护期:1年;	m ²	138.00	203.91	28139.58	
17.1	F1-198	灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤36		13.80	1987.60	27428.88		
17.2	F1-399	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 50		0.414	504.37	208.81		
17.3	F1-399换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 50~第4个月-第12个月成活期 养护		1.242	403.72	501.42		
18	050102008003	栽植麦冬	1. 单位面积株数:81株/m ² ; 2. 养护期:1年;	m ²	8055.00	56.34	453818.70	
18.1	F1-220	成片栽植 草本花卉片植 密度(株/m ²) ≤81		805.50	513.57	413680.64		
18.2	F1-124	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物		24.165	488.71	11809.68		
本页合计							729708.93	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 部分分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第8页 共33页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18.3	F1-424换	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物~第4个月-第12个月 成活期养护		1000m ² / 月	72.495	391.05	28349.17	
19	050102008004	栽植沿阶草		m ²	9660.00	55.88	539800.80	
19.1	F1-220	成片栽植 草本花卉片植 密度(株/m ²) ≤81		10m ²	966.00	508.95	491645.70	
19.2	F1-424	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物	1. 单位面积株数: 81株/m ² ; 2. 养护期: 1年;	1000m ² / 月	28.98	488.71	14162.82	
19.3	F1-424换	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物~第4个月-第12个月 成活期养护		1000m ² / 月	86.94	391.05	33997.89	
20	050102012001	铺种百慕大混播黑麦草		m ²	19225.00	36.31	698059.75	
20.1	F1-218	草皮铺种 满铺		100m ²	192.25	3015.42	579714.50	
20.2	F1-427	成活期养护 洒水车浇灌 冷暖混和型草坪	1. 草皮种类: 百慕大混播黑麦草; 2. 铺种方式: 满铺; 3. 养护期: 一年;	1000m ² / 月	57.675	603.97	34833.97	
20.3	F1-427换	成活期养护 洒水车浇灌 冷暖混和型草坪~第4个月-第 12个月成活期养护		1000m ² / 月	173.025	483.11	83590.11	
21	050102006001	栽植凌霄 藤径: 3-4cm		m	205.00	51.96	10651.80	
21.1	F1-211	栽植攀缘植物 地径(cm以内) 4	1. 植物种类: 凌霄藤; 2. 地径: 3-4cm;	100株	0.68333	10795.38	7376.81	
本页合计							1248512.35	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线: 4006-258-995

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第9页 共33页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
21.2	F1-429	成活期养护 洒水车浇灌 攀缘牵引式立体绿化	3. 单位长度株数:3株/m 藤长150cm; 4. 养护期:1年;	1000m ² / 月	0.205	4699.73	963.44	
21.3	F1-429换	成活期养护 洒水车浇灌 攀缘牵引式立体绿化~第4个月-第12个月成活期养护		1000m ² / 月	0.615	3759.20	2311.91	
22	050102006002	边坡栽植常春藤	1. 植物种类:常春藤; 2. 单位长度株数:3株/m 藤长25-30cm; 3. 养护期:1年; 4. 地径:2cm;	m	180.00	21.12	3801.60	
22.1	F1-209	栽植攀缘植物 地径 (cm以内) 2		100株	5.40	205.35	1108.89	
22.2	F1-424	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物		1000m ² / 月	1.62	488.71	791.71	
22.3	F1-424换	成活期养护 洒水车浇灌 地被植物~第4个月-第12个月 成活期养护		1000m ² / 月	4.86	391.05	1900.50	
23	050102006003	高速匝道栽植常春藤	1. 植物种类:常春藤; 2. 单位长度株数:1株/m 藤长25-30cm; 3. 养护期:1年; 4. 地径:2cm; 5. 挂网:边坡挂镀锌铁丝网5m高;	m	43.00	193.27	8310.61	
23.1	F1-275换	边坡绿化 挂网 镀锌铁丝网~实际垂直高度(m):5 边坡(坡度>60°)		100m ²	2.15	2865.62	6161.08	
23.2	F1-209	栽植攀缘植物 地径 (cm以内) 2		100株	0.43	205.35	88.30	
23.3	F1-429	成活期养护 洒水车浇灌 攀缘牵引式立体绿化		1000m ² / 月	0.129	4699.73	606.27	
								12112.21

本页合计

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第10页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
23.4	F1-429换	成活期养护 洒水车浇灌 攀缘牵引式立体绿化~第4个 月-第12个月成活期养护		1000m ² / 月	0.387	3759.20	1454.81	
		园建部分					356241.41	
24	010401012001	边坡矮墙		m3	4.32	820.48	3544.47	
24.1	A4-50	零星砖砌体		10m3	0.432	8204.81	3544.48	
25	0405003001	人行道深度清洁, 除泥		台	40.00	490.67	19626.80	
25.1	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型		台班	40.00	490.67	19626.80	
26	040201022001	生态排水隔草沟		m	6322.00	4.01	25351.22	
26.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	5.6898	4453.86	25341.57	
27	040701010001	穿孔管铺设DN110及土工布过 滤层		m	6322.00	27.05	171010.10	
27.1	F4-18	排水管安装 塑料盲管铺设 Φ110		10m	632.20	270.48	170997.46	
28	040103001001	回填方		m3	568.98	240.27	136708.82	
28.1	D1-25	人工回填沟槽、基坑 碎石		100m3	3.19271	25995.65	82996.57	
28.2	D1-24	人工回填沟槽、基坑 砂		100m3	1.8966	28321.72	53714.97	
		高速路桥下					512982.02	
		本页合计					356241.41	

说明: 1. 本工程造价清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土方部分						
29	050101007002	清除地被植物		m2	3724.00	2.68	9980.32	
29.1	F1-29	清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内		100m ²	37.24	267.73	9970.27	
30	050101009002	种植土回(换)填		m3	1117.20	29.13	32514.01	
30.1	32290100001	种植土		m3	1117.20	19.38	21651.31	
30.2	F1-33	机械铺填种植土		100m3	11.172	975.14	10894.26	
		绿化部分						
31	050102002008	栽植茶梅球 蓬径: 120-140cm		株	42.00	403.18	16933.56	
31.1	F1-182	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm以内) 50	1. 蓬径: 蓬径: 120-140cm; 2. 土球直径: 50cm; 3. 养护期: 1年;	10株	4.20	3871.77	16261.43	
31.2	F1-406	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径 (cm以内) 200		100株/月	1.26	156.76	197.52	
31.3	F1-406换	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径 (cm以内) 200~第4个月-第12个月成活 期养护		100株/月	3.78	125.60	474.77	
32	050102002009	栽植茶花球 蓬径: 130-150cm		株	37.00	424.13	15692.81	
32.1	F1-183	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm以内) 60	1. 蓬径: 蓬径: 130-150cm; 2. 土球直径: 50cm; 3. 养护期: 1年;	10株	3.70	4081.21	15100.48	
			本页合计				75150.73	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32.2	F1-406	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径 (cm以内) 200		100株/月	1.11	156.76	174.00	
32.3	F1-406换	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径 (cm以内) 200 第4个月-第12个月成活 期养护		100株/月	3.33	125.60	418.25	
33	050102001006	栽植榕树 胸径: 14-16cm		株	18.00	4061.00	73098.00	
33.1	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 120		10株	1.80	39260.00	70668.00	
33.2	F5-2换	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩、换; 树棍 L=2.5m		10株	1.80	351.35	632.43	
33.3	F5-19	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) 20	1. 胸径或干径: 胸径: 14-16cm; 2. 株高、冠径: 全冠, 低分枝, 树形优美; 3. 支撑方式: 树木支撑 三脚桩; 4. 土球直径: 120cm; 5. 保护: 保温保湿带缠绕树干1.5m; 6. 养护期: 1年;	10m	2.70	92.69	250.26	
33.4	F1-381	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 20		100株/月	0.54	842.90	455.17	
33.5	F1-381换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 20 第4个月-第12个月成活期 养护		100株/月	1.62	674.18	1092.17	
34	050102001005	栽植桂花 胸径: 14-16cm		株	6.00	5634.02	33801.12	
34.1	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 120	1. 胸径或干径: 胸径: 14-16cm; 2. 株高、冠径: 全冠, 树形优美;	10株	0.60	55104.99	33062.99	
本页合计							106902.12	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34.2	F5-2换	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩~换: 树棍 L=2.5m		10株	0.60	351.35	210.81	
34.3	F5-19	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) 20		10m	0.90	92.69	83.42	
34.4	F1-365	成活期养护 洒水车浇灌 乔木 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 20	3. 支撑方式: 树木支撑 三脚桩; 4. 土球直径: 120cm; 5. 保护: 保温保湿带缠绕树干2m; 6. 养护期: 1年;	100株/月	0.18	730.05	131.41	
34.5	F1-365换	成活期养护 洒水车浇灌 乔木 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 20~第4个月-第12个月成活期 养护		100株/月	0.54	584.19	315.46	
35	050102001003	栽植紫薇 地径: 11-12cm		株	7.00	1828.61	12800.27	
35.1	F1-145	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 70		10株	0.70	17402.49	12181.74	
35.2	F5-2换	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩~换: 树棍 L=1.5m	1. 胸径或干径: 地径: 11-12cm; 2. 株高、冠径: 全冠, 树形优美; 3. 支撑方式: 树木支撑 三脚桩; 4. 土球直径: 70cm; 5. 保护: 保温保湿带缠绕树干1m; 6. 养护期: 1年;	10株	0.70	262.43	183.70	
35.3	F5-17	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) 10		10m	0.70	46.34	32.44	
35.4	F1-379	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10		100株/月	0.21	563.46	118.33	
		本页合计					12800.27	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35.5	F1-379换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10~第4个月-第12个月成活期 养护		100株/月	0.63	450.84	284.03	
36	050102001004	栽植黄金槐 地径: 8-10cm		株	13.00	855.42	11120.46	
36.1	F1-144	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 60		10株	1.30	7709.93	10022.91	
36.2	F5-2	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩		10株	1.30	223.10	290.03	
36.3	F5-17	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) 10	1. 胸径或干径: 地径: 8-10cm; 2. 株高、冠径: 全冠, 树形优美; 3. 支撑方式: 树木支撑 三脚桩; 4. 土球直径: 70cm; 5. 保护: 保温保湿带缠绕树干1m; 6. 养护期: 1年;	10m	1.30	46.34	60.24	
36.4	F1-379	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10		100株/月	0.39	563.46	219.75	
36.5	F1-379换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10~第4个月-第12个月成活期 养护		100株/月	1.17	450.84	527.48	
37	050102007001	栽植红叶石楠 冠径30-40cm		m ²	865.00	203.91	176382.15	
37.1	F1-198	灌木成片栽植 种植密度 (株/m ²) ≤36	1. 单位面积株数: 36株/m ² ; 2. 株高或蓬径: 冠幅30-40cm; 3. 养护期: 1年;	10m ²	86.50	1987.60	171927.40	
本页合计							187502.61	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37.2	F1-399	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 50		1000m ² / 月	2.595	504.37	1308.84	
37.3	F1-399换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 50~第4个月-第12个月成活期 养护		1000m ² / 月	7.785	403.72	3142.96	
38	050102002010	栽植金森女贞 冠径30-40cm		m2	160.00	203.91	32625.60	
38.1	F1-198	灌木成片栽植 种植密度 (株/m ²) ≤36		10m ²	16.00	1987.60	31801.60	
38.2	F1-399	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 50	1. 单位面积株数:36株/m ² ; 2. 株高或冠径:冠幅30-40cm; 3. 养护期:1年;	1000m ² / 月	0.48	504.37	242.10	
38.3	F1-399换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 50~第4个月-第12个月成活期 养护		1000m ² / 月	1.44	403.72	581.36	
39	050102012003	铺种百慕大 黑麦草混播		m2	2699.00	36.31	98000.69	
39.1	F1-248	草皮铺种 满铺		100m ²	26.99	3015.42	81386.19	
39.2	F1-427	成活期养护 洒水车浇灌 冷暖混和型草坪	1. 铺种方式:满铺; 2. 养护期:1年;	1000m ² / 月	8.097	603.97	4890.35	
39.3	F1-427换	成活期养护 洒水车浇灌 冷暖混和型草坪~第1个月-第 12个月成活期养护		1000m ² / 月	24.291	483.11	11735.23	
		长江大道节点					992569.07	
		本页合计					130626.29	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		亚泰花园				499926.24		
		土方部分				42207.78		
40	050101007003	清除地被植物		m2	4268.00	2.68	11438.24	
40.1	F1-29	清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内		100m ²	42.68	267.73	11426.72	
41	050101009003	种植土回(换)填		m3	1028.60	26.75	27515.05	
41.1	F1-33	机械铺填种植土	1. 回填土质要求:种植土; 2. 取土运距:综合考虑不限; 3. 工作内容:含种植土转运、平整、回填;	100m3	10.286	975.14	10030.29	
41.2	32290100001	种植土		m3	1028.60	17.00	17486.20	
42	050101011002	绿地起坡造型		m2	299.00	9.81	2933.19	
42.1	F1-35	绿地起坡造型 人工堆置造型		100m ²	2.99	981.12	2933.55	
43	050101001001	砍伐乔木		株	30.00	10.71	321.30	
43.1	F1-1	砍伐乔、灌木(单株) 地径≤10cm 运距5km内	1. 树干胸径:综合考虑;	10株	3.00	107.13	321.39	
		绿化部分					346075.48	
44	050102001007	栽植丛生朴树 地径: 30cm		株	1.00	9822.29	9822.29	
44.1	F1-151换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 180~ 换:乔木(带土球)、 换:乔木(带土球)	1. 胸径或干径:地径: 30cm; 2. 株高、冠径:树高600-650cm, 冠幅500-550cm; 3. 支撑方式:树木支撑 四脚桩;	10株	0.10	96081.60	9608.16	
		本页合计					52030.07	

参照本表或《园林绿化工程消耗量标准》与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第17页 共33页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44.2	F5-1换	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 四脚桩、换:树棍 L=3m		10株	0.10	543.95	54.40	
44.3	F5-21	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) > 30		10m	0.20	138.25	27.65	
44.4	F1-383	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 30	4. 土球直径:180cm; 5. 保护:保温保湿带缠绕树干2m; 6. 养护期:1年;	100株/月	0.03	1294.72	38.84	
44.5	F1-383换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 30 第4个月-第12个月成活期 养护		100株/月	0.09	1036.04	93.24	
45	050102001008	栽植桂花A 胸径: 14-16cm		株	3.00	3310.64	9931.92	
45.1	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 120		10株	0.30	31905.77	9571.73	
45.2	F5-2换	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩、换:树棍 L=2.5m	1. 胸径或干径:胸径: 14-15.9cm; 2. 株高、冠径:树高400-450cm, 冠幅350-450cm; 3. 支撑方式:树木支撑 三脚桩; 4. 土球直径:120cm; 5. 保护:保温保湿带缠绕树干1.5m; 6. 养护期:1年;	10株	0.30	351.35	105.41	
45.3	F5-18	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) 15		10m	0.45	69.65	31.34	
45.4	F1-365	成活期养护 洒水车浇灌 乔木 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 20		100株/月	0.09	730.05	65.70	
本页合计							9931.92	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰路节点绿化提质改造项目 标段:

第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
45.5	F1-365换	成活期养护 洒水车浇灌乔木 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 20~第4个月-第12个月成活期养护		100株/月	0.27	584.19	157.73	
46	050102001009	栽植桂花B 胸径: 16-18cm		株	3.00	5741.69	17225.07	
46.1	F1-149	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 140		10株	0.30	56135.37	16810.61	
46.2	F5-2换	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩~换: 树棍 L=2.5m		10株	0.30	351.35	105.41	
46.3	F5-19	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) 20	1. 胸径或干径: 胸径: 16-18cm; 2. 株高、冠径: 树高450-500cm, 冠幅500-550cm; 3. 支撑方式: 树木支撑 三脚桩; 4. 土球直径: 140cm; 5. 保护: 保温保湿带缠绕树干2m; 6. 养护期: 1年;	10m	0.60	92.69	55.61	
46.4	F1-365	成活期养护 洒水车浇灌乔木 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 20~第4个月-第12个月成活期养护		100株/月	0.09	730.05	65.70	
46.5	F1-365换	成活期养护 洒水车浇灌乔木 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 20~第4个月-第12个月成活期养护		100株/月	0.27	584.19	157.73	
47	050102001010	栽植红叶李 地径: 14-16cm		株	32.00	2241.42	71725.44	
47.1	F1-147换	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 100~换: 乔木(带土球)、换: 乔木(带土球)	1. 胸径或干径: 地径: 14-16cm; 2. 株高、冠径: 树高350-400cm, 冠幅350-450cm; 3. 支撑方式: 树木支撑 三脚桩;	10株	3.20	21302.90	68169.28	
本页合计							88950.51	

本套定额消耗量项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
47.2	F5-2换	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩 换:树棍 L=2m		10株	3.20	289.79	927.33	
47.3	F5-18	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) 15		10m	4.80	69.65	334.32	
47.4	F1-380	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 15	4. 上球直径:100cm; 5. 保护:保温保湿带缠绕树干1.5m; 6. 养护期:1年;	100株/月	0.96	703.00	674.88	
47.5	F1-380换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 15 第4个月-第12个月成活期 养护		100株/月	2.88	562.36	1619.60	
48	050102001011	栽植红枫 地径: 7-8cm		株	2.00	860.04	1720.08	
48.1	F1-143	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 50		10株	0.20	7891.80	1578.96	
48.2	F5-3	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 一字桩	1. 胸径或干径:地径: 7-8cm; 2. 株高、冠径:树高200-250cm, 冠幅180-220cm; 3. 支撑方式:树棍桩 一字桩; 4. 上球直径:50cm; 5. 养护期:1年;	10株	0.20	130.76	26.15	
48.3	F1-379	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10		100株/月	0.06	563.46	33.81	
48.4	F1-379换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10 第4个月-第12个月成活期 养护		100株/月	0.18	450.84	81.15	
本页合计							1720.08	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	050102001012	栽植鸡爪槭 地径:7-8cm	1. 胸径或干径:地径: 7-8cm; 2. 株高、冠径:树高200-250cm, 冠幅180-220cm; 3. 支撑方式:树木支撑 三脚桩; 4. 土球直径:50cm; 5. 养护期:1年;	株	10.00	860.04	8600.40	
49.1	F1-143	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 50		1.00	7894.80	7894.80		
49.2	F5-3	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 一字桩		1.00	130.76	130.76		
49.3	F1-379	成活期养护 洒水车浇灌 单桩、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10		100株/月	0.30	563.46	169.04	
49.4	F1-379换	成活期养护 洒水车浇灌 单桩、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10~第4个月-第12个月成活期养护	100株/月	0.90	450.84	405.76		
50	050102001013	栽植黄金槐 地径: 8-9.9cm	1. 胸径或干径:地径: 8-9.9cm; 2. 株高、冠径:树高300-350, 冠幅350-400cm; 3. 支撑方式:树木支撑 三脚桩; 4. 土球直径:60cm; 5. 保护:保温保湿带缠绕树干1m; 6. 养护期:1年;	株	18.00	855.42	15397.56	
50.1	F1-144	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 60		1.80	7709.93	13877.87		
50.2	F5-2	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩		1.80	223.10	401.58		
50.3	F5-17	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) 10		1.80	46.34	83.41		
50.4	F1-379	成活期养护 洒水车浇灌 单桩、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10	100株/月	0.54	563.46	304.27		
本页合计							23997.96	

注: 1. 本表工程量清单项目综合消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
 全国统一热线:4006-258-995

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50.5	F1-379换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 10~第4个月-第12个月成活期 养护		100株/月	1.62	450.84	730.36	
51	050102001014	栽植红叶石楠A 地径:8-10cm		株	20.00	678.49	13569.80	
51.1	F1-144	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 60		10株	2.00	6019.78	12039.56	
51.2	F5-2	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩		10株	2.00	223.10	446.20	
51.3	F5-17	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) 10	1. 胸径或干径:地径:8-10cm; 2. 株高、冠径:树高250-300, 冠幅300-350cm; 3. 支撑方式:树木支撑 三脚桩; 4. 土球直径:60cm; 5. 保护:保温保湿带缠绕树干1m; 6. 养护期:1年;	10m	2.00	46.34	92.68	
51.4	F1-363	成活期养护 洒水车浇灌 乔木单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 10		100株/月	0.60	485.95	291.57	
51.5	F1-363换	成活期养护 洒水车浇灌 乔木单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 10~第4个月-第12个月成活期 养护		100株/月	1.80	388.74	699.73	
52	050102001015	栽植红叶石楠B 地径:12-14cm		株	2.00	1753.40	3506.80	
52.1	F1-146	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 80	1. 胸径或干径:地径:8-10cm;	10株	0.20	16720.32	3344.06	
本页合计							17076.60	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容相应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52.2	F5-2换	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩~换;树棍 L=1.5m		10株	0.20	262.43	52.49	
52.3	F5-17	保温保湿带缠绕树干 胸径 (cm以内) 10	2. 株高、冠径:树高250~300, 冠幅300~350cm; 3. 支撑方式:树木支撑 三脚桩; 4. 上球直径:80cm; 5. 保护:保温保湿带缠绕树干1.2m; 6. 养护期:1年;	10m	0.24	46.34	11.12	
52.4	F1-363	成活期养护 洒水车浇灌 乔木 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 10		100株/月	0.06	485.95	29.16	
52.5	F1-363换	成活期养护 洒水车浇灌 乔木 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 10~第4个月-第12个月成活期 养护		100株/月	0.18	388.74	69.97	
53	050102001016	栽植丛生紫薇 树高180~200cm, 冠幅150~180cm		株	6.00	713.65	4281.90	
53.1	F1-116	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 80	1. 种类:丛生紫薇; 2. 株高、冠径:树高180~200cm, 冠幅150~180cm;	10株	0.60	6157.02	3694.21	
53.2	F5-2换	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩~换;树棍 L=1.5m	3. 支撑方式:树木支撑 三脚桩; 4. 上球直径:80cm; 5. 养护期:1年;	10株	0.60	262.43	157.46	
53.3	F1-380	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 15		100株/月	0.18	703.00	126.54	
			本页合计				4281.90	

注: 1. 本表工程量清单项目综合消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53.4	F1-380换	成活期养护 洒水车浇灌 单植、单排落叶乔木 胸径 (cm以内) 15`第4个月-第12个月成活期 养护		100株/月	0.54	562.36	303.67	
54	050102002011	栽植茶梅球 球径: 120-140cm		株	48.00	403.18	19352.64	
54.1	F1-182	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm以内) 50		10株	4.80	3871.77	18584.50	
54.2	F1-406	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 球径 (cm以内) 200	1. 蓬径:冠幅120-140cm; 2. 土球直径:50cm; 3. 养护期:1年;	100株/月	1.44	156.76	225.73	
54.3	F1-406换	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 球径 (cm以内) 200`第4个月-第12个月成活 期养护		100株/月	4.32	125.60	542.59	
55	050102002012	栽植无刺构骨球 球径: 120-140cm		株	15.00	213.04	3195.60	
55.1	F1-182换	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm以内) 50` 换:灌木 (带土球)		10株	1.50	1970.35	2955.53	
55.2	F1-406	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 球径 (cm以内) 200	1. 蓬径:冠幅120-140cm; 2. 土球直径:50cm; 3. 养护期:1年;	100株/月	0.45	156.76	70.54	
55.3	F1-406换	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 球径 (cm以内) 200`第4个月-第12个月成活 期养护		100株/月	1.35	125.60	169.56	
			本页合计				22548.24	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第24页 共33页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	050102007002	栽植西洋杜鹃 冠径30-40cm		m ²	15.00	230.98	3464.70	
56.1	F1-198	灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤36	1. 单位面积株数:36株/m ² ; 2. 苗木、花卉种类:大杯苗;	10m ²	1.50	2258.36	3387.54	
56.2	F1-399	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 50	3. 株高或蓬径:冠幅30-40cm; 4. 养护期:1年;	1000m ² /月	0.045	504.37	22.70	
56.3	F1-399换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 50~第4个月-第12个月成活期 养护		1000m ² /月	0.135	403.72	54.50	
57	050102002013	栽植红叶石楠 冠径30-40cm		m ²	123.00	203.91	25080.93	
57.1	F1-198	灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤36	1. 单位面积株数:36株/m ² ; 2. 苗木、花卉种类:大杯苗;	10m ²	12.30	1987.60	24447.48	
57.2	F1-399	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 50	3. 株高或蓬径:冠幅30-40cm; 4. 养护期:1年;	1000m ² /月	0.369	504.37	186.11	
57.3	F1-399换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 50~第4个月-第12个月成活期 养护		1000m ² /月	1.107	403.72	446.92	
58	050102007003	栽植金森女贞 冠径30-40cm		m ²	110.00	203.91	22430.10	
58.1	F1-198	灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤36	1. 单位面积株数:36株/m ² ; 2. 苗木、花卉种类:大杯苗;	10m ²	11.00	1987.60	21863.60	
58.2	F1-399	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高(cm以内) 50	3. 株高或蓬径:冠幅30-40cm; 4. 养护期:1年;	1000m ² /月	0.33	504.37	166.44	
			本页合计				50975.73	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智慧星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58.3	F1-399换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠从高 (cm以内) 50~第4个月-第12个月成活期 养护		1000m ² / 月	0.99	403.72	399.68	
59	050102007004	栽植紫鸭趾草 冠幅: 25-30cm		m ²	51.00	205.42	10476.42	
59.1	F1-220换	成片栽植 草本花卉片植 密度 (株/m ²) ≤81、 换: 草本花卉 (片植)、 换: 草本花卉 (片植)	1. 单位面积株数: 81株/m ² ; 2. 株高或蓬径: 冠幅25-30cm; 3. 养护期: 1年;	10m ²	5.10	1994.66	10172.77	
59.2	F1-425	成活期养护 洒水车浇灌 露地花卉		1000m ² / 月	0.153	583.59	89.29	
59.3	F1-425换	成活期养护 洒水车浇灌 露地花卉~第4个月-第12个月 成活期养护		1000m ² / 月	0.459	466.71	214.22	
60	050102012004	铺种百慕大黑麦草混播		m ²	1923.00	36.31	69824.13	
60.1	F1-248	草皮铺种 满铺		100m ²	19.23	3015.42	57986.53	
60.2	F1-427	成活期养护 洒水车浇灌 冷暖混和型草坪	1. 铺种方式: 满铺; 2. 养护期: 1年;	1000m ² / 月	5.769	603.97	3484.30	
60.3	F1-427换	成活期养护 洒水车浇灌 冷暖混和型草坪~第4个月-第 12个月成活期养护		1000m ² / 月	17.307	483.11	8361.18	
61	050102008005	栽植麦冬	1. 单位面积株数: 81株/m ² ;	m ²	362.00	57.31	20746.22	
本页合计							101046.77	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61.1	F1-220	成片栽植 草本花卉片植 密度(株/m ²) ≤81		10m ²	36.20	513.57	18591.23	
61.2	F1-425	成活期养护 洒水车浇灌 露地花卉	2. 养护期:1年;	1000m ² / 月	1.086	583.59	633.78	
61.3	F1-425换	成活期养护 洒水车浇灌 露地花卉~第4个月-第12个月 成活期养护		1000m ² / 月	3.258	466.71	1520.54	
62	050102001017	栽植红叶石楠 高1.5米		m	43.00	154.36	6637.48	
62.1	F1-205换	栽植绿篱 高150cm以内 单排		10m	4.30	1510.12	6493.52	
62.2	F1-401	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 150	1. 株高、冠径:单排, 9株/m, 高度1.5m; 2. 养护期:1年; 3. 胸径或干径:2cm;	1000m ² / 月	0.0645	655.83	42.30	
62.3	F1-401换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 150~第4个月-第12个月成活 期养护		1000m ² / 月	0.1935	524.67	101.52	
63	050102003003	栽植黄金碧玉竹 胸径: 3-4cm		株	308.00	29.50	9086.00	
63.1	F1-168	栽植竹类 (散生竹) 胸径 (cm以内) 4	1. 竹胸径或根盘丛径: 胸径: 3-4cm 单排, 14株/m, 高度2-2.5m; 2. 养护期:1年; 3. 支撑方式: 毛竹支撑;	10株	30.80	241.71	7444.67	
63.2	F5-15	苗木支撑 栽植竹类支撑		10m ²	3.96	119.68	473.93	
63.3	F1-417换	成活期养护 洒水车浇灌 散生竹 胸径 (cm以内) 4 换:复合肥		100株/月	9.24	37.38	345.39	
			本页合计				15723.48	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。
全国统一热线:4006-258-995

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
63.4	F1-417换	成活期养护 洒水车浇灌 散生竹 胸径 (cm以内) 4" 第4个月-第12个月成活期 养护~换:复合肥		100株/月	27.72	29.65	821.90	
		同建部分					111642.98	
64	010101001001	矮墙修复		m3	1.152	699.46	805.78	
64.1	A1-1	砖基础		10m3	0.1152	6994.61	805.78	
65	011204001001	矮墙贴面		m	111.00	105.77	11740.47	
65.1	A12-38换	石材 粘贴石材 水泥砂浆粘贴 砖墙面~ 换:花岗岩板 δ 30mm		100m ²	0.6678	17581.22	11740.74	
66	011204001002	矮墙贴面压顶		m	111.00	62.26	6910.86	
66.1	A12-38换	石材 粘贴石材 水泥砂浆粘贴 砖墙面~ 换:花岗岩板 δ 50mm		100m ²	0.333	20753.33	6910.86	
67	040204004001	安砌侧(平、缘)石 150*250		m	355.00	109.23	38776.65	
67.1	D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层		m3	8.875	634.97	5635.36	
67.2	D2-167换	侧平石、缘石安砌 麻石侧石 不勾缝~换:花岗岩路沿侧石 150宽×250高		100m	3.55	9335.22	33140.03	
68	041001001001	拆除路面		m2	360.00	7.50	2700.00	
			本页合计				60933.76	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线: 4006-258-995

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68.1	D10-7 + D10-8换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内、实际厚度(cm):20		100m ²	3.60	750.01	2700.04	
69	040103002001	余方弃置		m ³	72.00	31.36	2257.92	
69.1	D1-111	挖掘机挖石渣 平地 装车		100m ³	0.72	1026.63	739.17	
69.2	D1-116 + D1-117 *4换	自卸汽车运石渣 运距1km以内、实际运距(km): 5		100m ³	0.72	2109.01	1518.51	
70	040203007001	水泥混凝土		m ²	360.00	122.98	44272.80	
70.1	D2-118换	水泥混凝土路面 厚度20cm 换:商品混凝土(砾石) C20		100m ²	3.60	12145.10	43722.36	
70.2	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m ²	3.60	153.34	552.02	
71	010501009001	铸铁雨水篦子 300*500*80		座	1.00	414.45	414.45	
71.1	D5-1903	非定型雨水井安装 铸铁平箅		10套	0.10	4144.52	414.45	
72	040101002001	挖沟槽土方		m ³	2.40	7.64	18.34	
72.1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m ³	0.0024	7642.85	18.34	
73	010103001002	回填方		m ³	1.6935	283.30	479.77	
73.1	D1-24	人工回填沟槽、基坑 砂		100m ³	0.01694	28321.72	479.77	
74	010501004001	DN300双臂波纹管		m	10.00	100.97	1009.70	
本页合计							48452.98	

注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同;2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一基价:1006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74.1	D5-222	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 315		100m	0.10	10097.22	1009.72	
75	0405003002	人行道深度清洁, 除泥		台	3.00	490.67	1472.01	
75.1	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型		台班	3.00	490.67	1472.01	
76	011406001001	墙面刷白		m2	47.50	16.51	784.23	
76.1	A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	0.475	1650.63	784.05	
		消防大队					492642.83	
		土方部分					100058.04	
77	050101007004	清除地被植物		m2	2727.00	2.68	7308.36	
77.1	F1-29	清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内		100m ²	27.27	267.73	7301.00	
78	050101009004	种植土回(换)填		m3	2727.00	29.13	79437.51	
78.1	F1-33	机械铺填种植土		100m3	27.27	975.14	26592.07	
78.2	32290100001	种植土		m3	2727.00	19.38	52849.26	
79	050101011003	绿地起坡造型		m3	1357.00	9.81	13312.17	
79.1	F1-35	绿地起坡造型 人工堆置造型		100m ²	13.57	981.12	13313.80	
		绿化部分					359918.63	
		本页合计					102314.28	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一表: 1006-258-995

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	050102002014	栽植茶花球 蓬径: 130-150cm		株	45.00	413.75	18618.75	
80.1	F1-182	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm以内) 50	1. 蓬径: 130-150cm ; 2. 土球直径: 50cm ; 3. 养护期: 1年;	10株	4.50	3977.47	17898.62	
80.2	F1-406	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径 (cm以内) 200		100株/月	1.35	156.76	211.63	
80.3	F1-406换	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径 (cm以内) 200~第4个月-第12个月成活 期养护		100株/月	4.05	125.60	508.68	
81	050102002015	栽植茶梅球 蓬径120-140cm		株	22.00	403.18	8869.96	
81.1	F1-182	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm以内) 50		10株	2.20	3871.77	8517.89	
81.2	F1-406	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径 (cm以内) 200	1. 蓬径: 120-140cm ; 2. 土球直径: 50cm ; 3. 养护期: 1年;	100株/月	0.66	156.76	103.46	
81.3	F1-406换	成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径 (cm以内) 200~第1个月-第12个月成活 期养护		100株/月	1.98	125.60	248.69	
82	050102002016	栽植红叶石楠 冠径20-30cm		m ²	388.00	143.09	55518.92	
82.1	F1-198换	灌木成片栽植 种植密度 (株/m ²) ≤36 换: 灌木 (成片栽植) 换: 灌木 (成片栽植)	1. 单位面积株数: 36株/m ² ; 2. 苗木、花卉种类: 大杯苗 ; 3. 株高或蓬径: 冠径20-30cm ; 4. 养护期: 1年;	10m ²	38.80	1379.43	53521.88	
82.2	F1-399	成活期养护 洒水车浇灌 片状灌木 冠丛高 (cm以内) 50		1000m ² / 月	1.164	504.37	587.09	
本页合计							83007.63	

套用统一本定额时,请参照综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容相应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。

智多星工程造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第31页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82.3	F1-399换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 50~第4个月-第12个月成活期 养护		1000m ² / 月	3.492	403.72	1409.79	
83	050102002017	栽植金森女贞 冠径30-40cm		m ²	558.00	203.91	113781.78	
83.1	F1-198	灌木成片栽植 种植密度 (株/m ²) ≤36		10m ²	55.80	1987.60	110908.08	
83.2	F1-399	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 50	1. 单位面积株数:36株/m ² ; 2. 苗木、花卉种类:大杯苗; 3. 株高或蓬径:冠径30-40cm; 4. 养护期:1年;	1000m ² / 月	1.674	504.37	844.32	
83.3	F1-399换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 50~第4个月-第12个月成活期 养护		1000m ² / 月	5.022	403.72	2027.48	
84	050102002018	栽植小叶栀子 冠径30-40cm		m ²	561.00	211.82	118831.02	
84.1	F1-198	灌木成片栽植 种植密度 (株/m ²) ≤36		10m ²	56.10	2066.76	115945.24	
84.2	F1-399	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 50	1. 单位面积株数:36株/m ² ; 2. 苗木、花卉种类:大杯苗; 3. 株高或蓬径:冠径30-40cm; 4. 养护期:1年;	1000m ² / 月	1.683	504.37	848.85	
84.3	F1-399换	成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高 (cm以内) 50~第4个月-第12个月成活期 养护		1000m ² / 月	5.049	403.72	2038.38	
85	050102012005	铺种百慕大黑麦草混播		m ²	1220.00	36.31	44298.20	
85.1	F1-248	草皮铺种 满铺	1. 铺种方式:满铺; 2. 养护期:1年;	100m ²	12.20	3015.42	36788.12	
			本页合计				276911.00	

注: 1. 本表工程量清单项目综合消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。

全国统一热线: 1006-258-995

智多星工程造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85.2	F1-427	成活期养护 洒水车浇灌 冷暖混和型草坪		1000m ² / 月	3.66	603.97	2210.53	
85.3	F1-427换	成活期养护 洒水车浇灌 冷暖混和型草坪~第4个月-第 12个月成活期养护		1000m ² / 月	10.98	483.11	5304.55	
		园建部分					32666.16	
86	050201003001	150*250路牙铺设		m	202.00	109.23	22064.46	
86.1	D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层		m ³	5.05	634.97	3206.60	
86.2	D2-167换	侧平石、缘石安砌 麻石侧石 不勾缝~换:花岗岩沿侧石 150宽×250高		100m	2.02	9335.22	18857.14	
87	0405003003	人行道深度清洁, 除泥		台	3.00	817.78	2453.34	
87.1	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型		台班	5.00	490.67	2453.35	
88	010401012002	砖砌条凳400*400*2000mm		个	11.00	740.76	8148.36	
88.1	A4-50	零星砖砌体		10m ³	0.352	8204.81	2888.09	
88.2	A12-38换	石材 粘贴石材 水泥砂浆粘贴 砖墙面~ 换:花岗岩板 8-30mm		100m ²	0.2992	17581.22	5260.30	
89	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	2.00	1546.16	3092.32	
			本页合计				35758.48	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第33页 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89.1	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型		台班	2.00	1546.16	3092.32	
本页合计								
合 计							4780499.85	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	29466.97	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		29466.97	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	982614.49	0.918	902040.10	
2	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	220.655	4.156	917.04	
3	02030300001	保温保湿带 12cm宽 20m长	m	1608.237	0.36	578.97	
4	02050000012	橡胶圈 DN315	个	2.06	28.97	59.68	
5	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m ²	396.00	0.06	23.76	
6	03130700007	石料切割锯片	片	3.497	35.40	123.79	
7	03210100038	圆钉	kg	0.72	6.50	4.68	
8	03210500006	镀锌铁丝网 Φ3.6×40×40	m ²	247.25	14.61	3612.32	
9	03210700008	镀锌铁丝 Φ1.6	kg	47.04	5.35	251.66	
10	03210700011	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	20.687	5.35	110.68	
11	03210900016	套筒铁件	kg	23.40	7.43	173.86	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	15.596	0.41	6.39	
13	04010400001	白水泥	kg	20.151	0.743	14.97	
14	04030200002	天然中粗砂	m ³	237.279	183.56	43554.93	
15	04030400001	粗净砂	m ³	4.632	210.00	972.72	
16	04050100011	碎石 40mm以内	m ³	417.926	159.60	66700.99	
17	04090100003	石灰膏	m ³	1.282	377.42	483.85	
18	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	7.206	307.63	2216.78	
19	05030400002	板方材	m ³	0.176	1637.17	288.14	
20	05250300005	树棍 L=1.2m	根	165.00	4.05	668.25	
21	05250300005^2	树棍 L=1.5m	根	180.00	5.20	936.00	
22	05250300005^4	树棍 L=2m	根	96.00	6.00	576.00	
23	05250300006	树棍 L=2.5m	根	123.00	7.80	959.40	
24	05250300006^1	树棍 L=3m	根	4.00	9.50	38.00	
25	05310400004	竹棍	m	4962.00	0.89	4416.18	
26	08030000009^1	花岗岩板 δ 50mm	m ²	33.966	101.20	3437.36	
27	08030000010	花岗岩板 δ 30mm	m ²	98.634	73.92	7291.03	
28	13030300005	白乳胶漆	kg	11.22	9.20	103.22	
		本页小计	元			1040560.77	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
29	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.431	13.89	5.99	
30	13371100001	土工布	m ²	2212.70	2.70	5974.29	
31	14030100001	汽油	kg	5.97	8.71	52.00	
32	14070100002	润滑油	kg	0.141	7.34	1.03	
33	14410000011	建筑胶	kg	39.781	2.50	99.45	
34	17250000016	塑料盲管 dn110	m	6385.22	15.00	95778.30	
35	32270100002	复合肥	kg	7098.793	3.00	21296.38	
36	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	414.194	29.20	12094.46	
37	32290100001	种植土	m ³	7531.80	17.00	128040.60	
38	34110100002	水	t	11323.04	3.20	36233.73	
39	36010200001	铸铁雨水井箅	套	1.01	276.19	278.95	
40	36070700016	花岗岩路沿侧石 150宽×250高	m	565.355	64.26	36329.71	
41	88010500001	其他材料费	元	5109.318	1.00	5109.32	
42	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	2.651	580.00	1537.58	
43	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	1.927	565.00	1088.76	
44	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	14.204	459.91	6532.56	
45	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m ³	73.44	469.42	34474.20	
46	WJJ172513`1	DN300双臂波纹管	m	10.10	50.22	507.22	
47	WJJ320101`19	桂花 胸径: 14-16cm	株	14.14	2572.29	36372.18	
48	WJJ320101`30	红叶李 地径: 14-16cm	株	32.32	1697.25	54855.12	
49	WJJ320101`38	黄金槐 地径: 8-10cm	株	31.31	623.85	19532.74	
50	WJJ320101`41	红叶石楠B 地径: 12-14cm	株	2.02	1357.80	2712.76	
51	WJJ320101`44	红叶石楠A 地径: 8-10cm	株	20.20	477.06	9636.61	
52	WJJ320101`49	红枫 地径: 7-8cm	株	2.02	660.55	1334.31	
53	WJJ320101`52	丛生朴树 地径: 30cm	株	1.01	7798.17	7876.15	
54	WJJ320101`53	桂花 胸径: 16-18cm	株	3.03	4587.15	13899.06	
55	WJJ320101`55	鸡爪槭 地径: 7-8cm	株	10.10	660.55	6671.56	
	本页小计		元			538355.03	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
56	WJJ320101`57	丛生紫薇 树高: 180-200冠幅: 150-180cm	株	6.06	440.37	2668.64	
57	WJJ320101`59	紫薇 地径: 11-12cm	株	52.52	1449.54	76129.84	
58	WJJ320101`60	桂花 胸径: 14-16cm	株	6.06	4587.16	27798.19	
59	WJJ320101`62	榉树 胸径: 14-16cm	株	18.18	3211.01	58376.16	
60	WJJ320301`14	茶梅球 蓬径: 120-140cm	株	166.65	321.10	53511.32	
61	WJJ320301`20	茶花球 蓬径: 130-150cm	株	82.82	330.28	27353.79	
62	WJJ320301`23	红叶石楠 高1.2米	株	16599.35	11.00	182592.85	
63	WJJ320301`29	无刺枸骨球 蓬径:120-140cm	株	69.69	155.96	10868.85	
64	WJJ320301`31	红叶石楠球 蓬径: 120-140cm	株	13.13	151.38	1987.62	
65	WJJ320301`37	精品八仙花 冠径: 50-60cm	株	13.13	80.00	1050.40	
66	WJJ320301`38	红叶石楠 高1.5米	株	390.87	13.00	5081.31	
67	WJJ320303`24	大叶栀子 冠径: 30-40cm 36株/m2	m2	762.265	165.24	125956.67	
68	WJJ320303`26	红叶石楠 冠径20-30cm/36株/m2	m2	393.82	105.84	41681.91	
69	WJJ320303`28	金森女贞 冠径30-40cm/36株/m2	m2	566.37	158.40	89713.01	
70	WJJ320303`30	小叶栀子 冠径30-40cm/36株/m2	m2	569.415	165.24	94090.13	
71	WJJ320303`31	红叶石楠 冠径30-40cm 36株/m2	m2	2236.045	158.40	354189.53	
72	WJJ320303`33	金森女贞 冠径30-40cm 36株/m2	m2	414.12	158.40	65596.61	
73	WJJ320303`38	西洋杜鹃 冠径30-40cm 36株/m2	m2	15.225	181.80	2767.91	
74	WJJ320501`1	常春藤	株	591.745	1.10	650.92	
75	WJJ320501`3	凌霄 藤径: 3-4cm	株	69.358	91.74	6362.90	
76	WJJ320701`3	百慕大 黑麦草	m2	27072.36	18.81	509231.09	
77	WJJ321101`5	紫薇 胸径:2-3cm	株	1212.00	22.94	27803.28	
78	WJJ321101`6	木槿 胸径:2-3cm	株	1300.88	22.57	29360.86	
79	WJJ321101`7	黄金碧玉竹 胸径: 3-4cm	株	311.08	16.51	5135.93	
80	WJJ321302`10	沿阶草	m2	9804.90	30.00	294147.00	
81	WJJ321302`12	花叶美人蕉 冠径: 35-40cm	m2	147.175	92.52	13616.63	
		本页小计	元			2107723.35	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
82	WJJ321302`14	紫鸭跖草 冠幅: 25-30cm	m2	51.765	158.40	8199.58	
83	WJJ321302`15	麦冬 81株/m2	m2	8543.255	30.40	259714.95	
84	WJJ321302`5	时令花卉	m2	128.905	100.00	12890.50	
85	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.001	1391.012	1.39	
86	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.054	1605.915	86.72	
87	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型	台班	60.398	1356.282	81916.72	
88	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.184	1957.861	360.25	
89	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	40.013	26.008	1040.66	
90	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.81	2797.545	2266.01	
91	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	5.61	654.138	3669.71	
92	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.211	887.046	187.17	
93	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型	台班	0.124	1201.695	149.01	
94	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	0.289	430.845	124.51	
95	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	78.878	442.952	34939.17	
96	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	1.23	1063.916	1308.62	
97	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	48.042	490.673	23572.91	
98	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中型	台班	133.00	537.271	71457.04	
99	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	1.003	168.176	168.68	
100	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.634	217.368	137.81	
101	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	9.126	9.494	86.64	
		本页小计	元			502278.05	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 临港新区兴港路段及亚泰花园等节点绿化提质改造项目 标段:

第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	10.753	26.211	281.85	
103	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	5.305	44.703	237.15	
104	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 350 小型	台班	0.086	34.684	2.98	
105	J7-124	电锤 520W 小型	台班	3.44	7.884	27.12	
106	J10-1	汽油发电机组 功率(kW) 6 小型	台班	0.645	154.376	99.57	
107	J12-17	工程修理车 JX-12A 小型	台班	0.183	1080.319	197.70	
108	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中型	台班	0.803	524.943	421.53	
109	J12-61	手推喷药机 300L 小型	台班	26.113	67.418	1760.49	
110	J12-62	绿篱修剪机 小型	台班	34.295	58.521	2006.98	
111	J12-63	草坪修剪机 小型	台班	68.014	65.642	4464.57	
		本页小计	元			9499.94	
		合 计	元			4198417.15	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。