

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：LM02050101

工程名称：20cm厚C30水泥混凝土面层

单位：m2

数量：70069.0

单价：110

第 20 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输			合 计		
	工程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)			生产能力25m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土6km					
	定 额 单 位			1000m2路面			100m3			100m3					
	工 程 数 量			70.069			142.9408			142.9408					
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~13			4~11~11~24改					
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86	66.1	4631.56	481033.92								4631.56	481033.92
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71		0.21	757.1								0.21	757.1
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29		0.07	257.8								0.07	257.8
3001001	石油沥青	t	4572.82	0.1	6.94	31720.88								6.94	31720.88
3005001	煤	t	645.37	0.02	1.4	904.41								1.4	904.41
3005004	水	m3	4.4	30	2102.07	9249.11								2102.07	9249.11
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42	0.06	4.2	6324.79								4.2	6324.79
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59	93.84	6575.27	1095375.06								6575.27	1095375.06
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08	171.36	12007.02	1669936.88								12007.02	1669936.88
5509002	42.5级水泥	t	419.77	72.42	5074.4	2130079.62								5074.4	2130079.62
7801001	其他材料费	元	1	265.3	18589.31	18589.31								18589.31	18589.31
8001002	功率75kW以内履带式推 土机TY100	台班	912.9				0.68	97.2	88733.62					97.2	88733.62
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式 水泥混凝土摊铺机 HTG4500含模轨400m	台班	1363.05	0.41	28.73	39158.1								28.73	39158.1
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	253.66	7.22	505.9	128326.13								505.9	128326.13
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF	台班	203.5	2.5	175.24	35661.86								175.24	35661.86
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌 运输车MR45	台班	1349.53							1.68	240.14	324076.78		240.14	324076.78
8005057	生产能力25m3/h以内混 凝土搅拌站HZQ25含水泥输 送器水泥仓各2套	台班	839.08				0.71	101.49	85156.5					101.49	85156.5
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1138.86	1.48	103.7	118102.2								103.7	118102.2
9999001	定额基价	元	1	60351	4228728	4228728	1249	178585	178585	2206	315292	315292		4722605	4722605
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				5765477.16			173890.17			324076.87			6263444.19
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		816157	1.487%	12136.25	178585.18	1.13%	2018.01	315292.44	1.293%	4076.73			18231
		<b>元</b>		4228727.5	0.818%	34590.99	178585.18	1.201%	2144.81	315292.44	0.154%	485.55			37221.35
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		4228727.5	3.056%	129229.91	178585.23	4.441%	7930.97	315292.53	1.888%	5952.72			143113.61
	<b>规费</b>	<b>元</b>		571498.86	37.6%	214883.57	51811.95	37.6%	19481.29	24941	37.6%	9377.82			243742.68
	<b>利润</b>	<b>元</b>		4404684.66	7.42%	326827.6	190679.03	7.42%	14148.38	325807.53	7.42%	24174.92			365150.91
	<b>税金</b>	<b>元</b>		6483145.49	9%	583483.09	219613.64	9%	19765.23	368144.61	9%	33133.02			636381.34
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				7066628.58			239378.87			401277.62			7707285.07

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 分项编号：LM020502 工程名称：钢筋

单位：t 数量：12.342096 单价：5416.54

第 21 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项目			拉杆、传力杆及钢筋			拉杆、传力杆及钢筋						合 计			
	工程 细 目			水泥混凝土路面钢筋			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆									
	定 额 单 位			1t			1t									
	工 程 数 量			8.2851			4.057									
	定 额 表 号			2~2~17~15改			2~2~17~13									
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	103.86	4.8	39.77	4130.35	6.6	26.78	2780.97						66.54	6911.33
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71				0.6	2.44	8781.89						2.44	8781.89
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44	1.03	8.49	29140.57	0.54	2.18	7475.76						10.67	36616.33
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.01	5.1	42.25	211.69	0.7	2.84	14.23						45.09	225.92
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23				0.6	2.43	15.17						2.43	15.17
3001001	石油沥青	t	4572.82				0.01	0.03	129.86						0.03	129.86
7801001	其他材料费	元	1				14.9	60.45	60.45						60.45	60.45
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	162.11				0.09	0.37	59.19						0.37	59.19
8099001	小型机具使用费	元	1	9.8	81.19	81.19	11	44.63	44.63						125.82	125.82
9999001	定额基价	元	1	3873	32092	32092	4530	18378	18378						50469	50469
<b>直接费</b>			<b>元</b>			33563.81			19362.16							52925.97
<b>措施费</b>			<b>元</b>	4307.79	0.351%	15.12	2957.67	0.351%	10.38							25.5
			<b>元</b>	32091.75	0.564%	181	18377.65	0.564%	103.65							284.65
<b>企业管理费</b>			<b>元</b>	32091.75	3.163%	1015.06	18377.65	3.163%	581.28							1596.35
<b>规费</b>			<b>元</b>	4130.35	37.6%	1553.01	2818.9	37.6%	1059.91							2612.92
<b>利润</b>			<b>元</b>	33302.92	7.42%	2471.08	19072.96	7.42%	1415.21							3886.29
<b>税金</b>			<b>元</b>	38799.08	9%	3491.92	22532.6	9%	2027.93							5519.85
<b>金额合计</b>			<b>元</b>			42291			24560.53							66851.53

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：LM020503

工程名称：16植筋

单位：根

数量：10186.0

单价：12.35

第 22 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			4-17钻孔植筋（锚栓）									合 计			
	工程 细 目			钢筋（锚栓）直径16（mm）钻孔深度100（mm）												
	定 额 单 位			100根												
	工 程 数 量			101.86												
	定 额 表 号			借湘2022养预4~17~5改												
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	103.86	2	203.72	21158.36									203.72	21158.36
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44	0.07	7.23	24816.38									7.23	24816.38
5001839	植筋胶	kg	55.82	4.91	500.13	27917.4									500.13	27917.4
5009023	丙酮	kg	5	1.62	165.01	825.07									165.01	825.07
7801001	其他材料费	元	1	61.9	6305.13	6305.13									6305.13	6305.13
8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	433.35	0.13	13.24	5738.33									13.24	5738.33
8017039	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7	台班	25.8	0.43	43.8	1130.03									43.8	1130.03
8099001	小型机具使用费	元	1	79.1	8057.13	8057.13									8057.13	8057.13
9999001	定额基价	元	1	931	94826	94826									94826	94826
<b>直接费</b>			<b>元</b>			95947.84										95947.84
<b>措施费</b>			<b>元</b>		36289.69	0.351%	127.38									127.38
			<b>元</b>		94826.01	0.564%	534.82									
<b>企业管理费</b>			<b>元</b>		94826.01	3.163%	2999.35									2999.35
<b>规费</b>			<b>元</b>		22533.65	37.6%	8472.65									8472.65
<b>利润</b>			<b>元</b>		98487.56	7.42%	7307.78									7307.78
<b>税金</b>			<b>元</b>		115389.81	9%	10385.08									10385.08
<b>金额合计</b>			<b>元</b>				125774.89									125774.89

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 分项编号：LM040201 工程名称：培路肩

单位：m3

数量：3154.2

单价：40.21

第 23 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽													合 计	
	工程 细 目		培路肩														
	定 额 单 位		100m3														
	工 程 数 量		31.542														
	定 额 表 号		2~3~2~5														
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86	20.5	646.61	67157.02										646.61	67157.02
8001085	机械自身质量0.6t手扶式 振动碾YZS06B	台班	164.14	2.1	66.24	10872.34										66.24	10872.34
9999001	定额基价	元	1	2524	79625	79625										79625	79625
<b>直接费</b>			<b>元</b>			78029.36											78029.36
<b>措施费</b>			<b>元</b>		79625.29	1.487%	1184.03										1184.03
			<b>元</b>		79625.29	0.818%	651.33										651.34
<b>企业管理费</b>			<b>元</b>		79625.29	3.056%	2433.35										2433.35
<b>规费</b>			<b>元</b>		74036.52	37.6%	27837.73										27837.73
<b>利润</b>			<b>元</b>		83894	7.42%	6224.94										6224.94
<b>税金</b>			<b>元</b>		116360.73	9%	10472.47										10472.47
<b>金额合计</b>			<b>元</b>				126833.2										126833.2

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：LM0601

工程名称：碎石化原20cm水泥混凝土面层

单位：m2

数量：52637.0

单价：13

第 24 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			多锤头路面破碎碾压									合 计			
	工程 细 目			多锤头破碎路面（路面厚度20cm）												
	定 额 单 位			1000m2												
	工 程 数 量			52.637												
	定 额 表 号			借湘预补2020湘3~1~1改												
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	103.86	1.9	100.01	10387.07									100.01	10387.07
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	0.03	1.68	3743.07									1.68	3743.07
3005004	水	m3	4.4	4	210.55	926.41									210.55	926.41
7801001	其他材料费	元	1	75.4	3968.83	3968.83									3968.83	3968.83
XBL2004	多锤头破碎锤头	套	15225	0.06	3.16	48083.9									3.16	48083.9
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗 挖掘机WY200A液压	台班	1552.47	0.26	13.69	21246.51									13.69	21246.51
8001089	机械自身质量15t以内振动 压路机CA25PD	台班	1118.33	1.17	61.59	68872.68									61.59	68872.68
8007041	容量6000L以内洒水汽车 YGJ5102GSSEQ	台班	708.32	0.72	37.9	26844.36									37.9	26844.36
XBJ3004	多锤头路面破碎机	台班	5169.5	1.34	70.53	364623.34									70.53	364623.34
9999001	定额基价	元	1	10088	531028	531028									531028	531028
<b>直接费</b>			<b>元</b>			548696.18										548696.18
<b>措施费</b>			<b>元</b>		474659.3	0.351%	1666.05									1666.05
			<b>元</b>		531027.79	0.564%	2995									2995
<b>企业管理费</b>			<b>元</b>		531027.79	3.163%	16796.41									16796.41
<b>规费</b>			<b>元</b>		44609.73	37.6%	16773.26									16773.26
<b>利润</b>			<b>元</b>		552485.26	7.42%	40994.41									40994.41
<b>税金</b>			<b>元</b>		627921.3	9%	56512.92									56512.92
<b>金额合计</b>			<b>元</b>				684434.22									684434.22

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：HD0101

工程名称：1-0.75m钢筋混凝土圆管涵（按成品管计取）

单位：m/道

数量：120.0

单价：1503.74

第 25 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			安装圆管涵			浆砌片石			浆砌片石			沥青麻絮沉降缝			防水层		
	工程 细 目			现浇圆管涵管座混凝土			浆砌片石基础、护底、截水墙			浆砌片石实体式台、墙			沥青麻絮沉降缝			涂沥青(防水层)		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3			10m3			10m2			10m2		
	工 程 数 量			11.64			2.67			2.745			7.71			26.274		
	定 额 表 号			4~7~5~5改			4~5~2~1改			4~5~2~4改			4~11~1~1			4~11~4~5		
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86	6.2	72.17	7495.37	6.6	17.62	1830.22	7.8	21.41	2223.75	0.2	1.54	160.15	0.6	15.76	1637.29
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.45							0.6	1.65	7.33						
2003008	钢管无缝钢管	t	4003.7							0.01	43.96							
2009028	铁件铁件	kg	4.51	1.3	15.13	68.25												
2009030	铁钉混合规格	kg	4.88	1.8	20.95	102.25				0.1	0.27	1.34						
3001001	石油沥青	t	4572.82										0.02	0.16	740.39	0.04	1.02	4685.7
3005004	水	m3	4.4	10	116.4	512.16	4	10.68	46.99	8	21.96	96.62						
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42	0.21	2.44	3677.4				0.02	0.05	82.59						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59	5	58.18	9691.66	3.82	10.2	1699.12	3.87	10.62	1769.71						
5505005	片石码方	m3	109				11.5	30.71	3346.85	11.5	31.57	3440.86						
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08	8.57	99.73	13870.66												
5509002	42.5级水泥	t	419.77	3.04	35.38	14853.81	0.93	2.49	1043.45	0.95	2.6	1091.2						
7801001	其他材料费	元	1	16.7	194.39	194.39	1.2	3.2	3.2	2.7	7.41	7.41	53.4	411.71	411.71	1.5	39.41	39.41
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	615.46				0.08	0.21	131.46	0.1	0.27	168.94						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	130.43				0.15	0.4	52.24	0.15	0.41	53.7						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重 机QY5	台班	643.43	0.13	1.51	973.64												
8099001	小型机具使用费	元	1	2.7	31.43	31.43												
9999001	定额基价	元	1	3321	38660	38660	2183	5828	5828	2394	6573	6573	170	1309	1309	242	6357	6357
<b>直接费</b>			<b>元</b>			51471.01			8153.53			8987.42			1312.25			6362.41
<b>措施费</b>			<b>元</b>	8665.68	1.13%	97.92	2053.05	1.381%	28.35	2492.94	1.381%	34.43	163.88	1.381%	2.26	1675.44	1.381%	23.14
			<b>元</b>	38662.17	1.201%	464.33	5827.89	1.537%	89.57	6572.89	1.537%	101.03	1309.04	1.537%	20.12	6356.59	1.537%	97.7
<b>企业管理费</b>			<b>元</b>	38662.17	4.441%	1716.99	5827.89	5.745%	334.81	6572.89	5.745%	377.61	1309.04	5.745%	75.2	6356.59	5.745%	365.19
<b>规费</b>			<b>元</b>	7809.69	37.6%	2936.44	1894	37.6%	712.14	2295.02	37.6%	862.93	160.15	37.6%	60.22	1637.29	37.6%	615.62
<b>利润</b>			<b>元</b>	40941.42	7.42%	3037.85	6280.63	7.42%	466.02	7085.94	7.42%	525.78	1406.62	7.42%	104.37	6842.61	7.42%	507.72
<b>税金</b>			<b>元</b>	59724.54	9%	5375.21	9784.44	9%	880.6	10889.19	9%	980.03	1574.42	9%	141.7	7971.78	9%	717.46
<b>金额合计</b>			<b>元</b>			65099.76			10665.04			11869.21			1716.12			8689.23

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：HD0101

工程名称：1-0.75m钢筋混凝土圆管涵（按成品管计取）

单位：m/道

数量：120.0

单价：1503.74

第 26 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			防水层			机械挖基坑土、石方			浆砌混凝土预制块			自卸汽车运土、石方			排水管铺设		
	工程 细 目			沥青油毡(防水层)			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 1500m3土方			浆砌混凝土预制块帽石、缘石			装载质量10t以内自卸汽车运土3km			铺设混凝土排水管( 800mm以内)		
	定 额 单 位			10m2			1000m3			10m3			1000m3天然密实方			100m		
	工 程 数 量			4.028			0.7426			0.255			0.7426			1.2		
	定 额 表 号			4~11~4~4			4~1~3~3			4~5~5~5改			1~1~11~5改			1~3~5~16改		
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86	0.8	3.22	334.68	110.2	81.83	8498.88	11.2	2.86	296.62				18.1	21.72	2255.84
3001001	石油沥青	t	4572.82	0.05	0.21	939.39												
3005004	水	m3	4.4							16	4.08	17.95				3	3.6	15.84
5009012	油毛毡 400g.0.915m×21.95m	m2	4.49	22	88.62	397.89												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59							1.57	0.4	66.69				1.52	1.82	303.86
5509002	42.5级水泥	t	419.77							0.39	0.1	41.64				0.44	0.53	222.65
5511010	800mm以内混凝土排水管	m	286.92													101	121.2	34774.7
7801001	其他材料费	元	1	1.7	6.85	6.85				10.9	2.78	2.78				216.4	259.68	259.68
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1086.81				2.66	1.98	2146.68									
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	615.46							0.1	0.03	15.69						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机UJ325	台班	130.43							0.06	0.02	2						
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 QD361	台班	794.72										10.14	7.53	5983.89			
8009026	提升质量8t以内汽车式起 重机QY8	台班	729.77													1.04	1.25	910.75
8099001	小型机具使用费	元	1													16	19.2	19.2
9999001	定额基价	元	1	393	1583	1583	14511	10775	10775	1592	406	406	7698	5716	5716	35182	42218	42218
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				1678.8			10646.13			443.38			5984.21			38762.52
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		342.48	1.381%	4.73	10775.2	1.381%	148.81	320.57	1.381%	4.43	5716.37	1.293%	73.91	3217.87	1.13%	36.36
		<b>元</b>		1582.96	1.537%	24.33	10775.2	1.537%	165.62	405.88	1.537%	6.24	5716.37	0.154%	8.8	42218.43	1.201%	507.04
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		1582.96	5.745%	90.94	10775.78	5.745%	619.07	405.88	5.745%	23.32	5716.67	1.888%	107.93	42218.43	4.441%	1874.92
	<b>规费</b>	<b>元</b>		334.68	37.6%	125.84	8909.65	37.6%	3350.03	300.86	37.6%	113.12	782.06	37.6%	294.06	2515.07	37.6%	945.67
	<b>利润</b>	<b>元</b>		1702.96	7.42%	126.36	11709.29	7.42%	868.83	439.87	7.42%	32.64	5907.32	7.42%	438.32	44636.75	7.42%	3312.05
	<b>税金</b>	<b>元</b>		2051	9%	184.59	15798.49	9%	1421.86	623.12	9%	56.08	6907.24	9%	621.65	45438.57	9%	4089.47
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				2235.59			17220.35			679.21			7528.89			49528.03

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：HD0101

工程名称：1-0.75m钢筋混凝土圆管涵（按成品管计取）

单位：m/道

数量：120.0

单价：1503.74

第 27 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输						合 计			
	工程 细 目			生产能力25m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土6km									
	定 额 单 位			100m3			100m3									
	工 程 数 量			1.164			1.164									
	定 额 表 号			4~11~11~13			4~11~11~24改									
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	103.86												238.14	24732.8
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.45												1.65	7.33
2003008	钢管无缝钢管	t	4003.7												0.01	43.96
2009028	铁件铁件	kg	4.51												15.13	68.25
2009030	铁钉混合规格	kg	4.88												21.23	103.59
3001001	石油沥青	t	4572.82												1.39	6365.48
3005004	水	m3	4.4												156.72	689.57
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42												2.5	3760
5009012	油毛毡 400g,0.915m×21.95m	m2	4.49												88.62	397.89
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59												81.22	13531.04
5505005	片石码方	m3	109												62.27	6787.7
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08												99.73	13870.66
5509002	42.5级水泥	t	419.77												41.1	17250.79
5511010	800mm以内混凝土排水管	m	286.92												121.2	34774.7
7801001	其他材料费	元	1												925.44	925.44
8001002	功率75kW以内履带式推 土机TY100	台班	912.9	0.68	0.79	722.58									0.79	722.58
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WK100机械	台班	1086.81												1.98	2146.68
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载 机ZL20	台班	615.46												0.51	316.1
8005010	出料容量400L以内灰浆搅 拌机UJ325	台班	130.43												0.83	107.94
8005031	容量6m3以内混凝土搅拌 运输车MR45	台班	1349.53				1.68	1.96	2639.03						1.96	2639.03
8005057	生产能力25m3/h以内混凝 土搅拌站HZQ25含水混输 送器水泥仓各2套	台班	839.08	0.71	0.83	693.45									0.83	693.45
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 QD361	台班	794.72												7.53	5983.89
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	643.43												1.51	973.64
8009026	提升质量8t以内汽车式起 重机QY8	台班	729.77												1.25	910.75
8099001	小型机具使用费	元	1												50.63	50.63
9999001	定额基价	元	1	1249	1454	1454	2206	2567	2567						123447	123447

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：HD0101

工程名称：1-0.75m钢筋混凝土圆管涵（按成品管计取）

单位：m/道

数量：120.0

单价：1503.74

第 28 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输						合 计		
	工程 细 目			生产能力25m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m3以内搅拌运输车运混凝土6km								
	定 额 单 位			100m3			100m3								
	工 程 数 量			1.164			1.164								
	定 额 表 号			4~11~11~13			4~11~11~24改								
	工、料、机名称		单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量
		元				1416.03			2639.03						137856.72
措施费		元		1454.26	1.13%	16.43	2567.5	1.293%	33.2						503.98
		元		1454.26	1.201%	17.47	2567.5	0.154%	3.95						1506.21
企业管理费		元		1454.26	4.441%	64.58	2567.5	1.888%	48.47						5699.04
规费		元		421.92	37.6%	158.64	203.1	37.6%	76.37						10251.07
利润		元		1552.75	7.42%	115.21	2653.13	7.42%	196.86						9732.02
税金		元		1788.37	9%	160.95	2997.89	9%	269.81						14899.42
金额合计		元				1949.32			3267.7						180448.46

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：LM02050101

工程名称：20cm厚C30水泥混凝土面层

单位：m<sup>2</sup>

数量：394.0

单价：110

第 29 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			普通混凝土			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输			合 计			
	工程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)			生产能力25m <sup>3</sup> /h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力6m <sup>3</sup> 以内搅拌运输车运混凝土6km						
	定 额 单 位			1000m <sup>2</sup> 路面			100m <sup>3</sup>			100m <sup>3</sup>						
	工 程 数 量			0.394			0.8038			0.8038						
	定 额 表 号			2~2~17~3改			4~11~11~13			4~11~11~24改						
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	103.86	66.1	26.04	2704.87									26.04	2704.87
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71			4.26										4.26
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29			1.45										1.45
3001001	石油沥青	t	4572.82	0.1	0.04	178.37									0.04	178.37
3005001	煤	t	645.37	0.02	0.01	5.09									0.01	5.09
3005004	水	m <sup>3</sup>	4.4	30	11.82	52.01									11.82	52.01
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m <sup>3</sup>	1504.42	0.06	0.02	35.56									0.02	35.56
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m <sup>3</sup>	166.59	93.84	36.97	6159.33									36.97	6159.33
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m <sup>3</sup>	139.08	171.36	67.52	9390.1									67.52	9390.1
5509002	42.5级水泥	t	419.77	72.42	28.53	11977.5									28.53	11977.5
7801001	其他材料费	元	1	265.3	104.53	104.53									104.53	104.53
8001002	功率75kW以内履带式推 土机TY100	台班	912.9				0.68	0.55	498.95						0.55	498.95
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式 水泥混凝土摊铺机 HTG4500含模轨400m	台班	1363.05	0.41	0.16	220.19									0.16	220.19
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	253.66	7.22	2.84	721.58									2.84	721.58
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF	台班	203.5	2.5	0.99	200.53									0.99	200.53
8005031	容量6m <sup>3</sup> 以内混凝土搅拌 运输车MR45	台班	1349.53							1.68	1.35	1822.29			1.35	1822.29
8005057	生产能力25m <sup>3</sup> /h以内混 凝土搅拌站HZQ25含水泥输 送器水泥仓各2套	台班	839.08				0.71	0.57	478.84						0.57	478.84
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1138.86	1.48	0.58	664.09									0.58	664.09
9999001	定额基价	元	1	60351	23778	23778	1249	1004	1004	2206	1773	1773			26555	26555
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				32419.44			977.84			1822.38				35219.67
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		4589.27	1.487%	68.24	1004.19	1.13%	11.35	1772.9	1.293%	22.92				102.52
		<b>元</b>		23778.26	0.818%	194.51	1004.19	1.201%	12.06	1772.9	0.154%	2.73				209.3
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		23778.26	3.056%	726.66	1004.24	4.441%	44.6	1772.99	1.888%	33.47				804.74
	<b>规费</b>	<b>元</b>		3213.56	37.6%	1208.3	291.35	37.6%	109.55	140.25	37.6%	52.73				1370.58
	<b>利润</b>	<b>元</b>		24767.67	7.42%	1837.76	1072.25	7.42%	79.56	1832.12	7.42%	135.94				2053.27
	<b>税金</b>	<b>元</b>		36454.91	9%	3280.94	1234.96	9%	111.15	2070.19	9%	186.32				3578.41
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				39735.86			1346.1			2256.51				43338.47

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：JA01050101

工程名称：Gr-C-4E

单位：m

数量：116.0

单价：143.47

第 30 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏						合 计			
	工程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板									
	定 额 单 位			1t			1t									
	工 程 数 量			0.7401			1.4575									
	定 额 表 号			5~1~2~3改			5~1~2~5改									
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	103.86	4.6	3.4	353.58	0.3	0.44	45.41						3.84	398.99
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	6014.67				0.01	0.01	70.13						0.01	70.13
2003005	钢板Q235， =5~40mm	t	3872.73	0.03	0.02	71.65									0.02	71.65
2003015	钢管立柱	t	5493.39	1.01	0.75	4106.2									0.75	4106.2
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5478.28				1.01	1.47	8064.66						1.47	8064.66
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23	4.8	3.55	22.13									3.55	22.13
2009013	螺栓混合格	kg	7.91				53.5	77.98	616.81						77.98	616.81
7801001	其他材料费	元	1	8.8	6.51	6.51									6.51	6.51
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	346.57	0.37	0.27	94.9									0.27	94.9
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	479.5				0.06	0.09	41.93						0.09	41.93
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	162.11	0.55	0.41	65.99									0.41	65.99
8099001	小型机具使用费	元	1	52	38.48	38.48									38.48	38.48
9999001	定额基价	元	1	6073	4495	4495	5853	8531	8531						13026	13026
<b>直接费</b>			<b>元</b>			4759.58			8838.71							13598.29
<b>措施费</b>			<b>元</b>	568.97	0.351%	2	87.58	0.351%	0.31							2.3
			<b>元</b>	4494.81	0.564%	25.35	8531.07	0.564%	48.12							
<b>企业管理费</b>			<b>元</b>	4494.83	3.163%	142.17	8531.06	3.163%	269.84							412.01
<b>规费</b>			<b>元</b>	424.3	37.6%	159.54	54.49	37.6%	20.49							180.03
<b>利润</b>			<b>元</b>	4664.34	7.42%	346.09	8849.33	7.42%	656.62							1002.71
<b>税金</b>			<b>元</b>	5434.73	9%	489.13	9834.08	9%	885.07							1374.19
<b>金额合计</b>			<b>元</b>			5923.86			10719.14							16643

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 分项编号：JA01050102 工程名称：上游圆头式端部

单位：个 数量：3.0 单价：2441.19

第 31 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			轮廓标			合 计				
	工程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			立面标记反光膜							
	定 额 单 位			1t			1t			100m2							
	工 程 数 量			0.4592			0.4847			0.0043							
	定 额 表 号			5~1~2~3改			5~1~2~5改			5~1~7~4改							
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)			定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86	4.6	2.11	219.38	0.3	0.15	15.1	1.5	0.01	0.67				2.26	235.15
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	6014.67				0.01		23.32								23.32
2003005	钢板Q235，=5~40mm	t	3872.73	0.03	0.01	44.46										0.01	44.46
2003015	钢管立柱	t	5493.39	1.01	0.46	2547.68										0.46	2547.68
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5478.28				1.01	0.49	2681.93							0.49	2681.93
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23	4.8	2.2	13.73										2.2	13.73
2009013	螺栓混合格	kg	7.91				53.5	25.93	205.12							25.93	205.12
7801001	其他材料费	元	1	8.8	4.04	4.04				22.3	0.1	0.1				4.14	4.14
6007004001	反光膜IV	m2	136.27							110	0.48	64.76				0.48	64.76
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	346.57	0.37	0.17	58.88										0.17	58.88
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	479.5				0.06	0.03	13.95							0.03	13.95
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	162.11	0.55	0.25	40.94										0.25	40.94
8099001	小型机具使用费	元	1	52	23.88	23.88										23.88	23.88
9999001	定额基价	元	1	6073	2789	2789	5853	2837	2837	18985	82	82				5708	5708
<b>直接费</b>			<b>元</b>			2953.11			2939.36			65.22					5957.7
<b>措施费</b>			<b>元</b>		353.02	0.351%	1.24	29.13	0.351%	0.1	0.69	1.13%	0.01				1.35
			<b>元</b>		2788.83	0.564%	15.73	2837.06	0.564%	16	81.64	1.201%	0.98				32.71
<b>企业管理费</b>			<b>元</b>		2788.84	3.163%	88.21	2837.05	3.163%	89.74	81.64	4.441%	3.63				181.57
<b>规费</b>			<b>元</b>		263.26	37.6%	98.99	18.12	37.6%	6.81	0.67	37.6%	0.25				106.05
<b>利润</b>			<b>元</b>		2894.03	7.42%	214.74	2942.9	7.42%	218.36	86.25	7.42%	6.4				439.5
<b>税金</b>			<b>元</b>		3372.01	9%	303.48	3270.38	9%	294.33	76.49	9%	6.88				604.7
<b>金额合计</b>			<b>元</b>			3675.5			3564.71			83.37					7323.58

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 分项编号：JA01050103 工程名称：下游圆头式端部

单位：个 数量：3.0 单价：1105.67

第 32 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			轮廓标			合 计				
	工程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			立面标记反光膜							
	定 额 单 位			1t			1t			100m2							
	工 程 数 量			0.2296			0.1898			0.0043							
	定 额 表 号			5~1~2~3改			5~1~2~5改			5~1~7~4改							
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)			定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86	4.6	1.06	109.69	0.3	0.06	5.91	1.5	0.01	0.67				1.12	116.27
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	6014.67				0.01		9.13								9.13
2003005	钢板Q235， =5~40mm	t	3872.73	0.03	0.01	22.23										0.01	22.23
2003015	钢管立柱	t	5493.39	1.01	0.23	1273.84										0.23	1273.84
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5478.28				1.01	0.19	1049.9							0.19	1049.9
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23	4.8	1.1	6.87										1.1	6.87
2009013	螺栓混合格	kg	7.91				53.5	10.15	80.3							10.15	80.3
7801001	其他材料费	元	1	8.8	2.02	2.02				22.3	0.1	0.1				2.12	2.12
6007004001	反光膜IV	m2	136.27							110	0.48	64.76				0.48	64.76
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	346.57	0.37	0.08	29.44										0.08	29.44
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	479.5				0.06	0.01	5.46							0.01	5.46
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	162.11	0.55	0.13	20.47										0.13	20.47
8099001	小型机具使用费	元	1	52	11.94	11.94										11.94	11.94
9999001	定额基价	元	1	6073	1394	1394	5853	1111	1111	18985	82	82				2587	2587
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				1476.56			1151			65.22					2692.78
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		176.51	0.351%	0.62	11.4	0.351%	0.04	0.69	1.13%	0.01					0.67
		<b>元</b>		1394.41	0.564%	7.86	1110.94	0.564%	6.27	81.64	1.201%	0.98					15.11
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		1394.42	3.163%	44.11	1110.94	3.163%	35.14	81.64	4.441%	3.63					82.87
	<b>规费</b>	<b>元</b>		131.63	37.6%	49.49	7.1	37.6%	2.67	0.67	37.6%	0.25					52.41
	<b>利润</b>	<b>元</b>		1447.01	7.42%	107.37	1152.39	7.42%	85.51	86.25	7.42%	6.4					199.28
	<b>税金</b>	<b>元</b>		1686.01	9%	151.74	1280.62	9%	115.26	76.49	9%	6.88					273.88
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				1837.75			1395.88			83.37					3317

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：JA03010101

工程名称：70单柱式铝合金标志牌

单位：块

数量：44.0

单价：946.05

第33页共47页

21-2表

代 号	工程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t			1t		
	工 程 数 量			0.2378			0.028			1.7248			0.2218			0.1465		
	定 额 表 号			5~1~4~3改			5~1~4~4改			5~1~4~1改			5~1~4~2改			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86	9.5	2.26	234.61	23.4	0.66	68.05	13.1	22.59	2346.7	8.7	1.93	200.38	8.7	1.27	132.39
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71												1.03	0.15	540.92	
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44										1.03	0.23	779.98			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.01										5.1	1.13	5.67	5.1	0.75	3.74
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29								0.01	25.38						
2003015	钢管立柱	t	5493.39	6.31	1.5	8247.32												
2003026	组合钢模板	t	4932.62							0.01	0.01	59.55						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23	0.9	0.21	1.33												
2009028	铁件铁件	kg	4.51							3.3	5.69	25.67						
2009029	镀锌铁件	kg	6.34	3759.9	894.01	5668.05	3033.7	84.95	538.57									
3005004	水	m3	4.4							12	20.7	91.07						
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42									2.59						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59							4.9	8.45	1407.94						
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08							8.47	14.61	2031.83						
5509002	42.5级水泥	t	419.77							3.42	5.89	2473.97						
6007002	铝合金标志包括板面、垫 板及其他金属附件	t	18963.06				7.03	0.2	3730.78									
7801001	其他材料费	元	1							33.6	57.95	57.95						
600700400 1	反光膜IV	m2	136.27				963.1	26.97	3674.98									
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	516.25	3.2	0.76	392.81	7.9	0.22	114.2									
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	643.43	2.83	0.67	432.97	6.98	0.2	125.76									
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	162.11	0.15	0.04	5.78												
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	6.04	6.04						
9999001	定额基价	元	1	58345	13873	13873	309941	8679	8679	3851	6642	6642	4278	949	949	4366	640	640
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				14984.38			8251.87			8528.71			986.2			676.96
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		1050.13	0.351%	3.69	303.12	0.351%	1.06	2407.42	0.351%	8.45	205.05	0.351%	0.72	135.48	0.351%	0.48
		<b>元</b>		13874.42	0.564%	78.25	8678.35	0.564%	48.95	6641.85	0.564%	37.46	948.85	0.564%	5.35	639.6	0.564%	3.61
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		13874.53	3.163%	438.85	8678.34	3.163%	274.5	6641.85	3.163%	210.08	948.89	3.163%	30.01	639.58	3.163%	20.23
	<b>规费</b>	<b>元</b>		457.16	37.6%	171.89	131.62	37.6%	49.49	2346.7	37.6%	882.36	200.41	37.6%	75.36	132.38	37.6%	49.77
	<b>利润</b>	<b>元</b>		14395.32	7.42%	1068.13	9002.84	7.42%	668.01	6897.84	7.42%	511.82	984.97	7.42%	73.09	663.89	7.42%	49.26
	<b>税金</b>	<b>元</b>		16745.19	9%	1507.07	9293.88	9%	836.45	10178.88	9%	916.1	1170.73	9%	105.37	800.31	9%	72.03
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				18252.26			10130.32			11094.98			1276.09			872.33

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：JA03010101

工程名称：70单柱式铝合金标志牌

单位：块

数量：44.0

单价：946.05

第34页共47页

21-2表

代 号	工程 项 目															合 计	
	工程 细 目																
	定 额 单 位																
	工 程 数 量																
	定 额 表 号																
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86												28.71	2982.13	
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71												0.15	540.92	
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44												0.23	779.98	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.01												1.88	9.41	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29												0.01	25.38	
2003015	钢管立柱	t	5493.39												1.5	8247.32	
2003026	组合钢模板	t	4932.62												0.01	59.55	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23												0.21	1.33	
2009028	铁件铁件	kg	4.51												5.69	25.67	
2009029	镀锌铁件	kg	6.34												978.96	6206.62	
3005004	水	m3	4.4												20.7	91.07	
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42													2.59	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59												8.45	1407.94	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08												14.61	2031.83	
5509002	42.5级水泥	t	419.77												5.89	2473.97	
6007002	铝合金标志包括板面、垫 板及其他金属附件	t	18963.06												0.2	3730.78	
7801001	其他材料费	元	1												57.95	57.95	
600700400 1	反光膜IV	m2	136.27												26.97	3674.98	
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	516.25												0.98	507.01	
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	643.43												0.87	558.73	
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	162.11												0.04	5.78	
8099001	小型机具使用费	元	1												6.04	6.04	
9999001	定额基价	元	1												30782	30782	
	<b>直接费</b>	<b>元</b>														33428.12	
	<b>措施费</b>	<b>元</b>														14.4	
		<b>元</b>														173.62	
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>														973.67	
	<b>规费</b>	<b>元</b>														1228.87	
	<b>利润</b>	<b>元</b>														2370.31	
	<b>税金</b>	<b>元</b>														3437.01	
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>														41625.99	

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 分项编号：JA03010102 工程名称：凸面镜

单位：块

数量：2.0

单价：1218.67

第35页共47页

21-2表

代 号	工程 项目			铝合金标志牌			凸面镜			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程 细目			单柱式铝合金标志立柱			凸面镜			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			块			10m3			1t			1t		
	工 程 数 量			0.0114			2			0.0784			0.0101			0.0067		
	定 额 表 号			5~1~4~3改						5~1~4~1改			5~1~4~2改			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86	9.5	0.11	11.21			13.1	1.03	106.67	8.7	0.09	9.11	8.7	0.06	6.02	
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71												1.03	0.01	24.59	
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44									1.03	0.01	35.45				
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.01									5.1	0.05	0.26	5.1	0.03	0.17	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29								1.15							
2003015	钢管立柱	t	5493.39	6.31	0.07	394.09												
2003026	组合钢模板	t	4932.62						0.01		2.71							
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23	0.9	0.01	0.06												
2009028	铁件铁件	kg	4.51						3.3	0.26	1.17							
2009029	镀锌铁件	kg	6.34	3759.9	42.72	270.84												
3005004	水	m3	4.4						12	0.94	4.14							
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42								0.12							
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59						4.9	0.38	64							
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08						8.47	0.66	92.36							
5509002	42.5级水泥	t	419.77						3.42	0.27	112.45							
7801001	其他材料费	元	1						33.6	2.63	2.63							
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	516.25	3.2	0.04	18.77												
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	643.43	2.83	0.03	20.69												
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	162.11	0.15		0.28												
8099001	小型机具使用费	元	1						3.5	0.27	0.27							
9999001	定额基价	元	1	58345	663	663	480	2	960	3851	302	302	4278	43	43	4366	29	29
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				718.34			960		387.67			44.91			30.96	
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		50.18	0.351%	0.18				109.43	0.351%	0.38	9.32	0.351%	0.03	6.16	0.351%	0.02
		<b>元</b>		664.97	0.564%	3.75	960			301.9	0.564%	1.7	43.19	0.564%	0.24	29.21	0.564%	0.16
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		665.14	3.163%	21.04	960			301.9	3.163%	9.55	43.21	3.163%	1.37	29.25	3.163%	0.93
	<b>规费</b>	<b>元</b>		21.91	37.6%	8.24				106.67	37.6%	40.11	9.13	37.6%	3.43	6.05	37.6%	2.28
	<b>利润</b>	<b>元</b>		690.11	7.42%	51.21				313.54	7.42%	23.27	44.85	7.42%	3.33	30.36	7.42%	2.25
	<b>税金</b>	<b>元</b>		802.76	9%	72.25				462.68	9%	41.64	53.31	9%	4.8	36.6	9%	3.29
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				875			960		504.32			58.11			39.9	

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 分项编号：JA03010102 工程名称：凸面镜

单位：块

数量：2.0

单价：1218.67

第36页共47页

21-2表

代 号	工程 项 目															合 计	
	工程 细 目																
	定 额 单 位																
	工 程 数 量																
	定 额 表 号																
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86												1.28	133	
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71												0.01	24.59	
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44												0.01	35.45	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.01												0.09	0.43	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29													1.15	
2003015	钢管立柱	t	5493.39												0.07	394.09	
2003026	组合钢模板	t	4932.62													2.71	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23												0.01	0.06	
2009028	铁件铁件	kg	4.51												0.26	1.17	
2009029	镀锌铁件	kg	6.34												42.72	270.84	
3005004	水	m3	4.4												0.94	4.14	
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42													0.12	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59												0.38	64	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08												0.66	92.36	
5509002	42.5级水泥	t	419.77												0.27	112.45	
7801001	其他材料费	元	1												2.63	2.63	
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	516.25												0.04	18.77	
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	643.43												0.03	20.69	
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	162.11													0.28	
8099001	小型机具使用费	元	1												0.27	0.27	
9999001	定额基价	元	1												1997	1997	
	<b>直接费</b>	<b>元</b>														2141.88	
	<b>措施费</b>	<b>元</b>														0.62	
		<b>元</b>														5.86	
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>														32.88	
	<b>规费</b>	<b>元</b>														54.05	
	<b>利润</b>	<b>元</b>														80.05	
	<b>税金</b>	<b>元</b>														121.98	
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>														2437.32	

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：JA03010103

工程名称：八角形60单柱式铝合金标志牌

单位：块

数量：1.0

单价：968.32

第37页共47页

21-2表

代 号	工程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t			1t		
	工 程 数 量			0.0054			0.0007			0.0392			0.005			0.0033		
	定 额 表 号			5~1~4~3改			5~1~4~4改			5~1~4~1改			5~1~4~2改			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86	9.5	0.05	5.36	23.4	0.02	1.67	13.1	0.51	53.33	8.7	0.04	4.55	8.7	0.03	3.01
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71													1.03		12.29
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44										1.03	0.01	17.73			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.01										5.1	0.03	0.13	5.1	0.02	0.09
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29								0.58							
2003015	钢管立柱	t	5493.39	6.31	0.03	188.38												
2003026	组合钢模板	t	4932.62							0.01		1.35						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23	0.9		0.03												
2009028	铁件铁件	kg	4.51							3.3	0.13	0.58						
2009029	镀锌铁件	kg	6.34	3759.9	20.42	129.46	3033.7	2.09	13.25									
3005004	水	m3	4.4							12	0.47	2.07						
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42									0.06						
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59							4.9	0.19	32						
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08							8.47	0.33	46.18						
5509002	42.5级水泥	t	419.77							3.42	0.13	56.23						
6007002	铝合金标志包括板面、垫 板及其他金属附件	t	18963.06				7.03		91.8									
7801001	其他材料费	元	1							33.6	1.32	1.32						
600700400 1	反光膜IV	m2	136.27				963.1	0.66	90.43									
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	516.25	3.2	0.02	8.97	7.9	0.01	2.81									
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	643.43	2.83	0.02	9.89	6.98		3.09									
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	162.11	0.15		0.13												
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	0.14	0.14						
9999001	定额基价	元	1	58345	317	317	309941	214	214	3851	151	151	4278	22	22	4366	15	15
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				340.27			206.3			193.83			22.23			15.25
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		23.99	0.351%	0.08	7.46	0.351%	0.03	54.71	0.351%	0.19	4.66	0.351%	0.02	3.08	0.351%	0.01
		<b>元</b>		315.2	0.564%	1.78	216.84	0.564%	1.22	150.95	0.564%	0.85	21.43	0.564%	0.12	14.44	0.564%	0.08
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		315.07	3.163%	9.97	216.96	3.163%	6.86	150.95	3.163%	4.77	21.39	3.163%	0.68	14.41	3.163%	0.46
	<b>规费</b>	<b>元</b>		10.38	37.6%	3.9	3.29	37.6%	1.24	53.34	37.6%	20.05	4.52	37.6%	1.7	2.98	37.6%	1.12
	<b>利润</b>	<b>元</b>		326.89	7.42%	24.26	225.07	7.42%	16.7	156.77	7.42%	11.63	22.21	7.42%	1.65	14.96	7.42%	1.11
	<b>税金</b>	<b>元</b>		380.26	9%	34.22	232.34	9%	20.91	231.33	9%	20.82	26.39	9%	2.38	18.03	9%	1.62
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				414.48			253.26			252.16			28.77			19.65

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：JA03010103

工程名称：八角形60单柱式铝合金标志牌

单位：块

数量：1.0

单价：968.32

第 38 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目															合 计	
	工程 细 目																
	定 额 单 位																
	工 程 数 量																
	定 额 表 号																
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86												0.65	67.93	
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71													12.29	
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44												0.01	17.73	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.01												0.04	0.21	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29													0.58	
2003015	钢管立柱	t	5493.39												0.03	188.38	
2003026	组合钢模板	t	4932.62													1.35	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23													0.03	
2009028	铁件铁件	kg	4.51												0.13	0.58	
2009029	镀锌铁件	kg	6.34												22.51	142.71	
3005004	水	m3	4.4												0.47	2.07	
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42													0.06	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59												0.19	32	
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08												0.33	46.18	
5509002	42.5级水泥	t	419.77												0.13	56.23	
6007002	铝合金标志包括板面、垫 板及其他金属附件	t	18963.06													91.8	
7801001	其他材料费	元	1												1.32	1.32	
600700400 1	反光膜IV	m2	136.27												0.66	90.43	
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	516.25												0.02	11.78	
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	643.43												0.02	12.98	
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	162.11													0.13	
8099001	小型机具使用费	元	1												0.14	0.14	
9999001	定额基价	元	1												717	717	
	<b>直接费</b>	<b>元</b>														777.88	
	<b>措施费</b>	<b>元</b>														0.33	
		<b>元</b>														4.05	
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>														22.74	
	<b>规费</b>	<b>元</b>														28.01	
	<b>利润</b>	<b>元</b>														55.35	
	<b>税金</b>	<b>元</b>														79.95	
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>														968.31	

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：JA03010104

工程名称：60单柱式铝合金标志牌

单位：块

数量：2.0

单价：972.74

第39页共47页

21-2表

代 号	工程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t			1t		
	工 程 数 量			0.0109			0.0014			0.0784			0.0101			0.0067		
	定 额 表 号			5~1~4~3改			5~1~4~4改			5~1~4~1改			5~1~4~2改			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86	9.5	0.1	10.8	23.4	0.03	3.42	13.1	1.03	106.67	8.7	0.09	9.11	8.7	0.06	6.02
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71												1.03	0.01	24.59	
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44									1.03	0.01	35.45				
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.01									5.1	0.05	0.26	5.1	0.03	0.17	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29								1.15							
2003015	钢管立柱	t	5493.39	6.31	0.07	379.53												
2003026	组合钢模板	t	4932.62						0.01		2.71							
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23	0.9	0.01	0.06												
2009028	铁件铁件	kg	4.51						3.3	0.26	1.17							
2009029	镀锌铁件	kg	6.34	3759.9	41.14	260.83	3033.7	4.27	27.09									
3005004	水	m3	4.4						12	0.94	4.14							
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42								0.12							
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59						4.9	0.38	64							
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08						8.47	0.66	92.36							
5509002	42.5级水泥	t	419.77						3.42	0.27	112.45							
6007002	铝合金标志包括板面、垫 板及其他金属附件	t	18963.06				7.03	0.01	187.65									
7801001	其他材料费	元	1						33.6	2.63	2.63							
600700400 1	反光膜IV	m2	136.27				963.1	1.36	184.84									
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	516.25	3.2	0.04	18.08	7.9	0.01	5.74									
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	643.43	2.83	0.03	19.92	6.98	0.01	6.33									
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	162.11	0.15		0.27												
8099001	小型机具使用费	元	1						3.5	0.27	0.27							
9999001	定额基价	元	1	58345	638	638	309941	437	437	3851	302	302	4278	43	43	4366	29	29
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				686.84			412.59			387.67			44.91			30.96
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		48.32	0.351%	0.17	15.25	0.351%	0.05	109.43	0.351%	0.38	9.32	0.351%	0.03	6.16	0.351%	0.02
		<b>元</b>		636.15	0.564%	3.59	434.01	0.564%	2.45	301.9	0.564%	1.7	43.19	0.564%	0.24	29.21	0.564%	0.16
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		635.97	3.163%	20.12	433.92	3.163%	13.72	301.9	3.163%	9.55	43.21	3.163%	1.37	29.25	3.163%	0.93
	<b>规费</b>	<b>元</b>		20.95	37.6%	7.88	6.58	37.6%	2.47	106.67	37.6%	40.11	9.13	37.6%	3.43	6.05	37.6%	2.28
	<b>利润</b>	<b>元</b>		659.84	7.42%	48.96	450.15	7.42%	33.4	313.54	7.42%	23.27	44.85	7.42%	3.33	30.36	7.42%	2.25
	<b>税金</b>	<b>元</b>		767.54	9%	69.08	464.69	9%	41.82	462.68	9%	41.64	53.31	9%	4.8	36.6	9%	3.29
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				836.63			506.52			504.32			58.11			39.9

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：JA03010104

工程名称：60单柱式铝合金标志牌

单位：块

数量：2.0

单价：972.74

第40页共47页

21-2表

代 号	工程 项 目															合 计		
	工程 细 目																	
	定 额 单 位																	
	工 程 数 量																	
	定 额 表 号																	
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86														1.31	136.01
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71														0.01	24.59
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44														0.01	35.45
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.01														0.09	0.43
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29															1.15
2003015	钢管立柱	t	5493.39														0.07	379.53
2003026	组合钢模板	t	4932.62															2.71
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23														0.01	0.06
2009028	铁件铁件	kg	4.51														0.26	1.17
2009029	镀锌铁件	kg	6.34														45.41	287.92
3005004	水	m3	4.4														0.94	4.14
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42															0.12
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59														0.38	64
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08														0.66	92.36
5509002	42.5级水泥	t	419.77														0.27	112.45
6007002	铝合金标志包括板面、垫 板及其他金属附件	t	18963.06														0.01	187.65
7801001	其他材料费	元	1														2.63	2.63
600700400 1	反光膜IV	m2	136.27														1.36	184.84
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	516.25														0.05	23.82
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	643.43														0.04	26.25
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	162.11															0.27
8099001	小型机具使用费	元	1														0.27	0.27
9999001	定额基价	元	1														1449	1449
	<b>直接费</b>	<b>元</b>																1562.97
	<b>措施费</b>	<b>元</b>																0.66
		<b>元</b>																8.15
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>																45.68
	<b>规费</b>	<b>元</b>																56.17
	<b>利润</b>	<b>元</b>																111.21
	<b>税金</b>	<b>元</b>																160.63
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>																1945.46

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：JA03010301

工程名称：4000mm\*2000mm单悬臂铝合金标志牌

单位：块

数量：2.0

单价：19886.42

第 41 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			标志牌基础钢筋			单悬臂铝合金标志立柱			单悬臂铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			2.08			0.0854			0.0424			0.2937			0.0134		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2改			5~1~4~2			5~1~4~7			5~1~4~8改		
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	103.86	13.1	27.25	2829.98	8.7	0.74	77.17	8.7	0.37	38.31	1.8	0.53	54.91	6.7	0.09	9.35
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71							1.03	0.04	156.53						
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44				1.03	0.09	300.37									
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.01				5.1	0.44	2.18	5.1	0.22	1.08						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29		0.01	30.61												
2003015	钢管立柱	t	5493.39										7.08	2.08	11423.48			
2003026	组合钢模板	t	4932.62	0.01	0.01	71.82												
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23										0.6	0.18	1.1			
2009028	铁件铁件	kg	4.51	3.3	6.86	30.96												
2009029	镀锌铁件	kg	6.34										2978.8	874.92	5546.96	2996.6	40.27	255.34
3005004	水	m3	4.4	12	24.96	109.82												
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42			3.13												
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59	4.9	10.19	1697.89												
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08	8.47	17.62	2450.26												
5509002	42.5级水泥	t	419.77	3.42	7.11	2983.46												
6007002	铝合金标志包括板面、垫 板及其他金属附件	t	18963.06													7.06	0.09	1799.85
7801001	其他材料费	元	1	33.6	69.89	69.89												
600700400 1	反光膜IV	m2	136.27													1018.1	13.68	1864.62
8007007	装载质量10t以内载货汽车 JN161,JN162	台班	699.82										0.46	0.14	94.55	1.67	0.02	15.71
8009026	提升质量8t以内汽车式起 重机QY8	台班	729.77										0.49	0.14	105.03	1.8	0.02	17.65
8009046	最大作业高度10m以内高 空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	524.72													0.9	0.01	6.35
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	162.11										0.09	0.03	4.29			
8099001	小型机具使用费	元	1	3.5	7.28	7.28												
9999001	定额基价	元	1	3851	8010	8010	4278	365	365	4366	185	185	54244	15932	15932	312480	4200	4200

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：JA03010301

工程名称：4000mm\*2000mm单悬臂铝合金标志牌

单位：块

数量：2.0

单价：19886.42

第 42 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌			
	工程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			标志牌基础钢筋			单悬臂铝合金标志立柱			单悬臂铝合金标志面板			
	定 额 单 位			10m3			1t			1t			10t			10t			
	工 程 数 量			2.08			0.0854			0.0424			0.2937			0.0134			
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2改			5~1~4~2			5~1~4~7			5~1~4~8改			
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	
<b>直接费</b>					10285.08			379.72			195.93			17229.49			3957.05		
<b>措施费</b>	元		2903.2	0.351%	10.19	78.96	0.351%	0.28	39.2	0.351%	0.14	253.94	0.351%	0.89	48.05	0.351%	0.17		
	元		8009.65	0.564%	45.17	365.35	0.564%	2.06	185.11	0.564%	1.04	15931.56	0.564%	89.85	4187.37	0.564%	23.62		
<b>企业管理费</b>			元		8009.65	3.163%	253.35	365.35	3.163%	11.56	185.11	3.163%	5.85	15931.55	3.163%	503.91	4187.23	3.163%	132.44
<b>规费</b>			元		2829.98	37.6%	1064.07	77.16	37.6%	29.01	38.31	37.6%	14.41	101.58	37.6%	38.19	19.16	37.6%	7.21
<b>利润</b>			元		8318.37	7.42%	617.22	379.25	7.42%	28.14	192.14	7.42%	14.26	16526.2	7.42%	1226.24	4343.45	7.42%	322.28
<b>税金</b>			元		12275.09	9%	1104.76	450.77	9%	40.57	231.62	9%	20.85	19088.59	9%	1717.97	4442.77	9%	399.85
<b>金额合计</b>			元		13379.84			491.34			252.47			20806.56			4842.62		

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：JA03010301

工程名称：4000mm\*2000mm单悬臂铝合金标志牌

单位：块

数量：2.0

单价：19886.42

第 43 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项目															合 计	
	工程 细 目																
定 额 单 位																	
工 程 数 量																	
定 额 表 号																	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	103.86													28.98	3009.72
2001001	HPB300钢筋	t	3601.71													0.04	156.53
2001002	HRB400钢筋	t	3431.44													0.09	300.37
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.01													0.65	3.27
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3679.29													0.01	30.61
2003015	钢管立柱	t	5493.39													2.08	11423.48
2003026	组合钢模板	t	4932.62													0.01	71.82
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6.23													0.18	1.1
2009028	铁件铁件	kg	4.51													6.86	30.96
2009029	镀锌铁件	kg	6.34													915.19	5802.3
3005004	水	m3	4.4													24.96	109.82
4003002	锯材中板 =19~35mm,中方混合	m3	1504.42														3.13
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	166.59													10.19	1697.89
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	139.08													17.62	2450.26
5509002	42.5级水泥	t	419.77													7.11	2983.46
6007002	铝合金标志包括板面、垫 板及其他金属附件	t	18963.06													0.09	1799.85
7801001	其他材料费	元	1													69.89	69.89
600700400 1	反光膜IV	m2	136.27													13.68	1864.62
8007007	装载质量10t以内载货汽车 JN161,JN162	台班	699.82													0.16	110.26
8009026	提升质量8t以内汽车式起 重机QY8	台班	729.77													0.17	122.68
8009046	最大作业高度10m以内高 空作业车QYJ5040JGKZ10	台班	524.72													0.01	6.35
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	162.11													0.03	4.29
8099001	小型机具使用费	元	1													7.28	7.28
9999001	定额基价	元	1													28692	28692

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

分项编号：JA03010301

工程名称：4000mm\*2000mm单悬臂铝合金标志牌

单位：块

数量：2.0

单价：19886.42

第 44 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目												合 计			
	工程 细 目															
	定 额 单 位															
	工 程 数 量															
	定 额 表 号															
工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
直接费		元														32047.27
措施费		元														11.66
		元														161.75
企业管理费		元														907.11
规费		元														1152.89
利润		元														2208.15
税金		元														3284
金额合计		元														39772.83

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 分项编号：JA04010101 工程名称：2mm厚热熔标线

单位：m2

数量：4465.08

单价：56.82

第 45 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			路面标线									合 计			
	工程 细 目			水泥混凝土路面热熔标线												
	定 额 单 位			100m2												
	工 程 数 量			44.6508												
	定 额 表 号			5~1~5~5												
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	103.86	3.1	138.42	14376.04									138.42	14376.04
5009007	底油	kg	11.37	23	1026.97	11676.63									1026.97	11676.63
5009008	热熔涂料	kg	5.79	469	20941.23	121249.69									20941.23	121249.69
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	4.86	95.7	4273.08	20767.18									4273.08	20767.18
7801001	其他材料费	元	1	194.2	8671.19	8671.19									8671.19	8671.19
8003070	热熔标线设备(含热熔釜 标线车BJ-130、油涂抹器 动力等)	台班	803.12	0.47	20.99	16854.18									20.99	16854.18
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	479.5	0.43	19.2	9206.33									19.2	9206.33
9999001	定额基价	元	1	3602	160814	160814									160814	160814
<b>直接费</b>			<b>元</b>			202801.23										202801.23
<b>措施费</b>			<b>元</b>		40378.03	1.13%	456.27									456.27
			<b>元</b>		160814.23	1.201%	1931.38									1931.38
<b>企业管理费</b>			<b>元</b>		160814.23	4.441%	7141.76									7141.76
<b>规费</b>			<b>元</b>		20729.32	37.6%	7794.23									7794.23
<b>利润</b>			<b>元</b>		170343.64	7.42%	12639.5									12639.5
<b>税金</b>			<b>元</b>		232764.36	9%	20948.79									20948.79
<b>金额合计</b>			<b>元</b>				253713.15									253713.15

编制：刘星

复核：邓立雄

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 分项编号：JA04010301 工程名称：4mm厚振动标线

单位：m2

数量：176.22

单价：91.17

第46页共47页

21-2表

代 号	工程项目			路面标线									合 计				
	工程细目			振动标线													
	定额单位			100m2													
	工程数量			1.7622													
	定额表号			5~1~5~8改													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	103.86	6.9	12.16	1262.85										12.16	1262.85
5009007	底油	kg	11.37	23	40.53	460.83										40.53	460.83
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	4.86	26.5	46.7	226.95										46.7	226.95
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	448.51	790.36	6417.76										790.36	6417.76
7801001	其他材料费	元	1	194.2	342.22	342.22										342.22	342.22
8003075	凸起振动标线机	台班	601.41	1.34	2.36	1420.14										2.36	1420.14
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	479.5	2.56	4.51	2163.14										4.51	2163.14
9999001	定额基价	元	1	6918	12190	12190										12190	12190
<b>直接费</b>			<b>元</b>			12293.89											12293.89
<b>措施费</b>			<b>元</b>		4814.07	1.13%	54.4										54.4
			<b>元</b>		12190.38	1.201%	146.41										
<b>企业管理费</b>			<b>元</b>		12190.38	4.441%	541.37										541.38
<b>规费</b>			<b>元</b>		1976.64	37.6%	743.22										743.22
<b>利润</b>			<b>元</b>		12932.56	7.42%	959.6										959.6
<b>税金</b>			<b>元</b>		14738.88	9%	1326.5										1326.5
<b>金额合计</b>			<b>元</b>			16065.38											16065.38

编制：刘星

复核：邓立雄

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 分项编号：JA0603 工程名称：栏式轮廓标

单位：个 数量：10.0 单价：4.65

第 47 页共 47 页

21-2表

代 号	工程 项 目			轮廓标									合 计			
	工程 细 目			栏式轮廓标												
	定 额 单 位			100块												
	工 程 数 量			0.1												
	定 额 表 号			5~1~7~3												
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工	工日	103.86	0.7	0.07	7.27									0.07	7.27
2003012	镀锌钢板 =1mm, =1.5mm,	t	5931.47	0.01		4.75										4.75
2009029	镀锌铁件	kg	6.34	16.2	1.62	10.27									1.62	10.27
6007004	反光膜	m2	86.11	1.32	0.13	11.37									0.13	11.37
7801001	其他材料费	元	1	3.5	0.35	0.35									0.35	0.35
9999001	定额基价	元	1	433	43	43									43	43
<b>直接费</b>			元			34										34
<b>措施费</b>			元	7.44	1.13%	0.08										0.08
			元	43.27	1.201%	0.52										
<b>企业管理费</b>			元	43.27	4.441%	1.92										1.92
<b>规费</b>			元	7.27	37.6%	2.73										2.73
<b>利润</b>			元	45.8	7.42%	3.4										3.4
<b>税金</b>			元	42.66	9%	3.84										3.84
<b>金额合计</b>			元			46.5										46.5

编制：刘星

复核：邓立雄

### 表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费					原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)
				供应地点	运输方式、比重及运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量	运杂费构成说明或计算式	单位运费 (元)		费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)	金额 (元)	
200100 1	HPB300钢筋	t	3542		汽车、1.0、34.0	1	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*1$	32.9	3574.9			0.75	26.81	3601.71
200100 2	HRB400钢筋	t	3373		汽车、1.0、34.0	1	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*1$	32.9	3405.9			0.75	25.54	3431.44
200101 9	钢丝绳	t	5937		汽车、1.0、34.0	1	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*1$	32.9	5969.9			0.75	44.77	6014.67
200102 1	8~12号铁丝	kg	4.38		汽车、1.0、34.0	0.001	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*0.001$	0.03	4.41			0.75	0.03	4.45
200102 2	20~22号铁丝	kg	4.94		汽车、1.0、34.0	0.001	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*0.001$	0.03	4.97			0.75	0.04	5.01
200300 4	型钢	t	3619		汽车、1.0、34.0	1	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*1$	32.9	3651.9			0.75	27.39	3679.29
200300 5	钢板	t	3811		汽车、1.0、34.0	1	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*1$	32.9	3843.9			0.75	28.83	3872.73
200300 8	钢管	t	3941		汽车、1.0、34.0	1	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*1$	32.9	3973.9			0.75	29.8	4003.7
200301 2	镀锌钢板	t	5864.42		汽车、1.0、34.0	1	$0.674*34.0*1*1$	22.9	5887.32			0.75	44.15	5931.47
200301 5	钢管立柱	t	5323		汽车、1.0、195.0	1	$(0.613*195.0+10.0*1.0)*1*1$	129.5	5452.5			0.75	40.89	5493.39
200301 7	波形钢板	t	5308		汽车、1.0、195.0	1	$(0.613*195.0+10.0*1.0)*1*1$	129.5	5437.5			0.75	40.78	5478.28
200302 6	组合钢模板	t	4863		汽车、1.0、34.0	1	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*1$	32.9	4895.9			0.75	36.72	4932.62
200901 1	电焊条	kg	6.07		汽车、1.0、34.0	0.0011	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*0.0011$	0.04	6.11			2.06	0.13	6.23
200901 3	螺栓	kg	7.72		汽车、1.0、34.0	0.001	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*0.001$	0.03	7.75			2.06	0.16	7.91
200902 8	铁件	kg	4.38		汽车、1.0、34.0	0.0011	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*0.0011$	0.04	4.42			2.06	0.09	4.51
200902 9	镀锌铁件	kg	6.18		汽车、1.0、34.0	0.0011	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*0.0011$	0.04	6.22			2.06	0.13	6.34
200903 0	铁钉	kg	4.75		汽车、1.0、34.0	0.0011	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*0.0011$	0.04	4.79			2.06	0.1	4.88
500900 8	热熔涂料	kg	5.65		汽车、1.0、34.0	0.001	$0.674*34.0*1*0.001$	0.02	5.67			2.06	0.12	5.79
500901 2	油毛毡	m2	4.33		汽车、1.0、34.0	0.00197	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*0.00197$	0.06	4.39			2.06	0.09	4.49
550300 5	中(粗)砂	m3	143.5		汽车、1.0、15.0	1.5	$0.7*15.0*1*1.5$	15.75	159.25	2.5	3.98	2.06	3.36	166.59
550500 5	片石	m3	90		汽车、1.0、15.0	1.6	$0.7*15.0*1*1.6$	16.8	106.8			2.06	2.2	109
550501 6	碎石	m3	104.17		汽车、1.0、15.0	1.5	$(0.7*15.0+10.0*1.0)*1*1.5$	30.75	134.92	1	1.35	2.06	2.81	139.08
550900 2	42.5级水泥	t	374		汽车、1.0、34.0	1.01	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*1.01$	33.23	407.23	1	4.07	2.06	8.47	419.77
600700 2	铝合金标志	t	18789		汽车、1.0、34.0	1	$(0.674*34.0+10.0*1.0)*1*1$	32.9	18821.9			0.75	141.16	18963.06

### 表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

代号	规格名称	单位	原价 (元)	运杂费				原价运费 合计 (元)	场外运输损耗		采购及保管费		预算单价 (元)	
				供应地点	运输方式、比重及运距 (KM)	毛质量系 数或单位 毛质量	运杂费构成说明或计算式		单位运费 (元)	费率 (%)	金额 (元)	费率 (%)		金额 (元)
600700 3	反光玻璃珠	kg	4.74		汽车、1.0、34.0	0.001	0.674*34.0*1*0.001	0.02	4.76			2.06	0.1	4.86
600700 4	反光膜	m2	84.37		汽车、1.0、34.0				84.37			2.06	1.74	86.11

### 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计		
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用			定额	费用
1	800100 2	功率75kW以内履带式推土	912.90	262.67	262.67	2	207.72					54.97	442.51												650.23
2	800100 3	功率90kW以内履带式推土	1081.84	347.89	347.89	2	207.72					65.37	526.23												733.95
3	800102 7	斗容量1.0m3履带式单斗挖 掘机	1235.87	425.12	425.12	2	207.72					74.91	603.03												810.75
4	800103 0	斗容量2.0m3履带式单斗挖 掘机	1552.47	604.71	604.71	2	207.72					91.93	740.04												947.76
5	800103 5	斗容量1.0m3履带式单斗挖 掘机	1086.81	358.34	358.34	2	207.72					64.69	520.75												728.47
6	800104 5	斗容量1.0m3轮胎式装载机	615.46	114.16	114.16	1	103.86					49.03	394.69										2.75		501.3
7	800104 7	斗容量2.0m3轮胎式装载机	1045.14	188.38	188.38	1	103.86					92.86	747.52										5.38		856.76
8	800105 8	功率120kW以内平地机	1239.73	365.13	365.13	2	207.72					82.13	661.15										5.73		874.6
9	800108 1	机械自身质量12~15t光轮压 路机	609.07	183.21	183.21	1	103.86					40	322												425.86
10	800108 3	机械自身质量18~21t光轮压 路机	786.62	206.2	206.2	1	103.86					59.2	476.56												580.42
11	800108 5	机械自身质量0.6t手扶式振 动碾	164.14	34.52	34.52	1	103.86					3.2	25.76												129.62
12	800108 9	机械自身质量15t以内振动压 路机	1118.33	318.13	318.13	2	207.72					73.6	592.48												800.2
13	800109 0	机械自身质量20t以内振动压 路机	1526.06	468.26	468.26	2	207.72					105.6	850.08												1057.8
14	800109 5	蛙式夯土机(200~620N·m)	25.89	15.14	15.14											17.34	10.75								10.75
15	800301 5	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊 铺机	1617.21	966.18	966.18	2	207.72					55.07	443.31												651.03
16	800306 7	机械自身质量16~20t轮胎式 压路机	788.96	343.78	343.78	1	103.86					42.4	341.32												445.18
17	800307 0	热熔标线设备(含热熔釜标 线车BJ-130、油涂抹器动力 等)	803.12	204.62	204.62	2	207.72			45.33	389.38												1.4		598.5
18	800307 5	凸起振动标线机	601.41	196.9	196.9	1	103.86			35	300.65														404.51
19	800307 7	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水 泥混凝土摊铺机	1363.05	665.07	665.07	3	311.58					48	386.4												697.98
20	800308 3	混凝土电动刻纹机	253.66	126.31	126.31	1	103.86									37.89	23.49								127.35
21	800308 5	电动混凝土切缝机(含锯片 摊销费用)	203.50	87.89	87.89	1	103.86									18.95	11.75								115.61
22	800310 1	机动破路机	215.52	34.38	34.38	1	103.86					9.6	77.28												181.14
23	800500 2	出料容量250L以内强制式混 凝土搅拌机	162.97	25.51	25.51	1	103.86									54.2	33.6								137.46

### 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程  
 编制范围：岳阳县X131线云山乡至甘田乡公路提质改造工程

序号	代号	机械名称	台班单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计		
				调整系数： 1.0		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用				
24	8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机	130.43	13.23	13.23	1	103.86									21.51	13.34								117.2
25	8005031	容量6m3以内混凝土搅拌运输车	1349.53	795.09	795.09	1	103.86					55.32	445.33											5.25	554.44
26	8005057	生产能力25m3/h以内混凝土搅拌站	839.08	348.3	348.3	3	311.58									289.04	179.2								490.78
27	8007001	装载质量2t以内载货汽车	346.57	68.87	68.87	1	103.86			20.14	173													0.84	277.7
28	8007002	装载质量3t以内载货汽车	433.35	77.74	77.74	1	103.86			26.12	224.37													1.26	355.61
29	8007003	装载质量4t以内载货汽车	479.50	79.56	79.56	1	103.86			34.29	294.55													1.53	399.94
30	8007005	装载质量6t以内载货汽车	516.25	94.22	94.22	1	103.86					39.24	315.88											2.29	422.03
31	8007007	装载质量10t以内载货汽车	699.82	187.31	187.31	1	103.86					50.29	404.83											3.82	512.51
32	8007015	装载质量10t以内自卸汽车	794.72	241.33	241.33	1	103.86					55.32	445.33											4.2	553.39
33	8007017	装载质量15t以内自卸汽车	971.02	315.4	315.4	1	103.86					67.89	546.51											5.25	655.62
34	8007041	容量6000L以内洒水汽车	708.32	307.39	307.39	1	103.86			34.29	294.55													2.52	400.93
35	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1138.86	605.76	605.76	1	103.86					52.8	425.04											4.2	533.1
36	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	643.43	211.28	211.28	2	207.72			25.74	221.11													3.32	432.15
37	8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	729.77	288.76	288.76	2	207.72					28.5	229.43											3.86	441.01
38	8009027	提升质量12t以内汽车式起重机	868.74	408.05	408.05	2	207.72					30.59	246.25											6.72	460.69
39	8009029	提升质量20t以内汽车式起重机	1237.49	709.36	709.36	2	207.72					38.55	310.33											10.08	528.13
40	8009046	最大作业高度10m以内高空作业车	524.72	146.95	146.95	2	207.72					20.95	168.65											1.4	377.77
41	8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机	162.11	5.17	5.17	1	103.86									85.62	53.08								156.94
42	8017039	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机	25.80	16.75	16.75											14.6	9.05								9.05
43	XBJ3004	多锤头路面破碎机	5169.50	2279.52	2279.52	2	207.72						333.2	2682.26											2889.98